

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

ČS:
Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:
Obec Ostrov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Projektant:
Ing. Mária Suchomelová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH	742 993,60
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	742 993,60	170 888,53

Cena s DPH	v	EUR	913 882,13
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obec Ostrov

Projektant: Ing. Miriam Suchomelová

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		742 993,60	913 882,13
1	1.3 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie zateplením z vonkajšej strany použitím KZS	170 699,43	209 960,30
2	1.4 - Zlepšenie TOK plochej strechy	54 771,95	67 369,50
3	1-5 - Výmena otvorových konštrukcií	63 867,48	78 557,00
4	1.14 - Opatrenia zlepšujúce kvalitu vnútorného prostredia	33 583,13	41 307,25
5-1	1.15 - Bezbariérovosť - Bezbariérové WC - stavebné práce	17 725,07	21 801,84
5-2	1.15 - Bezbariérovosť - Bezbariérové WC - Zdravotechnika	7 425,95	9 133,92
6	1.15 - Bezbariérovosť- Rampa pre imobilných	11 379,77	13 997,12
7	1.6 - Vonkajší priestor pre tepelné čerpadlo	11 039,41	13 578,47
8	2.2 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania - výmena zdroja za tepelné čerpadlo	83 256,24	102 405,18
9	1.6 - Plynový kondenzačný kotol - výmena zdroja tepla za plynový kondenzačný kotol	7 144,04	8 787,17
10	1.6 - Vykurovací systém - výmena /inštalácia vykurovacieho systému/	63 938,35	78 644,17
11	1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1- Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia	218 162,78	268 340,22
011	1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia	55 874,57	68 725,72
001	1.9 - Elektroinštalácia	58 108,88	71 473,92
002	1.20 - Vonkajší systém ochrany pred bleskom	21 273,75	26 166,71
003	2.1 - Fotovoltické zariadenie FVZ	66 195,50	81 420,47
004	1.10 - Meranie a regulácia	16 710,08	20 553,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

I - 1.3 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie zateplením z vonkajšej strany použitím KZS

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Miriam Suchomelová

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

170 699,43

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

170 699,43

23,00%

39 260,87

Cena s DPH

v

EUR

209 960,30

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLEČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLEČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: **I - 1.3 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie zateplením z vonkajšej strany použitím KZS**

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obecny úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant: Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **170 699,43**

HSV - Práce a dodávky HSV 120 893,19

1 - Zemné práce 723,17

5 - Komunikácie 44,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 88 926,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 26 914,23

99 - Presun hmôt HSV 4 284,75

PSV - Práce a dodávky PSV 49 806,24

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 137,77

713 - Izolácie tepelné 15 268,68

763 - Konštrukcie - drevostavby 21 856,16

764 - Konštrukcie klampiarske 10 876,61

VRN06 - Zariadenie staveniska 1 667,02

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

I - 1.3 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcie zateplením z vonkajšej strany použitím KZS

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant: Ing. Miriam Suchomelová

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

170 699,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

120 893,19

D I

Zemné práce

723,17

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	9,720	47,42	460,92
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9,720	13,62	132,39
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,350	85,36	115,24
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hĺbke tr. 3	m3	0,405	19,75	8,00
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,350	4,90	6,62

D 5

Komunikácie

44,80

6	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,810	7,71	44,80
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

88 926,24

7	K	238902051r	Očistenie povrchu betónových základových konštrukcií - pod izolácie /vonkajšie zvislé plochy základ. konštr./	m2	3,750	4,57	17,14
8	K	610991111.S	Zakrývanie výplní okenných a dverných otvorov	m2	112,435	2,26	254,10
9	K	610991111r	Zakrývanie parapetných dosiek pred znečistením	m2	46,300	1,84	85,19
10	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	834,859	3,41	2 846,87
11	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm pod vyrovnávaciu maltu	m2	838,000	8,28	6 938,64
12	K	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm - vyrovnávací	m2	838,000	14,80	12 402,40
13	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm + penetrácia	m2	786,323	21,29	16 740,82
14	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková soklová + základ	m2	51,677	31,10	1 607,15
15	K	622463255.S	Sokel - vonkajší hydrofóbny náter omietok	m2	51,677	7,71	398,43
16	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien, stropov a stĺpov sklotextílnou mriežkou	m2	230,461	10,61	2 445,19
17	K	622491181r	Príplatok za viacfarebné zhotovenie celej výmery	m2	838,000	1,81	1 516,78
18	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	24,144	2,73	65,91
19	K	625250588.S	S2 - Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm - bez omietky	m2	49,517	38,78	1 920,27
20	K	625250592.S	S1 - Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm - bez omietky	m2	37,968	47,77	1 813,73
21	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm - bez omietky	m2	2,160	35,66	77,03
22	K	625250654.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 100 mm, lepený rámový s prikotvením	m2	3,750	50,05	187,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	625250762.S	S3 - Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny S THERMAL a porovnateľné hr. 30 mm - bez omietky	m2	65,520	49,40	3 236,69
24	K	625254915	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny napr. FKD S THERMAL a porovnateľné hr. 100 mm - bez omietky	m2	39,335	57,53	2 262,94
25	K	625254917	S1 - Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny napr. FKD S THERMAL a porovnateľné hr. 140 mm - bez omietky	m2	520,252	64,84	33 733,14
26	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - okapový chodník	m3	0,765	165,27	126,43
27	K	631319163.S	Priplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3) - okapový chodník	m3	0,765	31,79	24,32
28	K	631319173.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm - okapový chodník	m3	0,965	8,88	8,57
29	K	631351101.S	Debnenie mazaniny - zhotovenie	m2	1,860	15,78	29,35
30	K	631351102.S	Debnenie mazaniny - odstránenie	m2	1,860	5,87	10,92
31	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	3,750	5,67	21,26
32	K	78719111r	D+M Krycia mriežka otvorov z nehrdzavejúceho plechu so silom proti hmyzu	ks	6,000	25,88	155,28

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 914,23

33	K	931994131.S	Tesnenie styku parapetných dosiek a KZS	m	46,300	4,50	208,35
34	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	125,550	3,10	389,21
35	K	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	125,550	1,91	239,80
36	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	125,550	2,12	266,17
37	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	32,240	5,04	162,49
38	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	454,914	8,35	3 798,53
39	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	125,550	1,94	243,57
40	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	125,550	0,82	102,95
41	K	952901111	Vyčistenie plochy okolo objektu po ukončení prác	m2	240,000	6,01	1 442,40
42	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	120,000	5,68	681,60
43	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	274,950	7,03	1 932,90
44	K	953945101	Soklový profil SL 14 (hliníkový)	m	131,500	11,22	1 475,43
45	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	360,000	3,44	1 238,40
46	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) a integrovanou sklotextilnou mriežkou	m	111,500	3,88	432,62
47	K	953995407.S	APU Okenný a dverový začisťovací a dilatčný profil	m	150,000	5,96	894,00
48	K	953995434.Sr	Úprava podkladu pred osadením vonkajších parapetných dosiek - vytvorenie protipožiarneho zámku armovacou stierkou a mriežkou	m	46,300	10,79	499,58
49	K	971056001.Sr	Vyvrátenie otvorov do obvodovej steny a vloženie bet. ocele pr. 8mm a500mm - okapový chodník	ks	15,000	23,66	354,90
50	K	978036191.S	Odlčenie omietok sľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	838,000	3,55	2 974,90
51	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	103,709	5,97	619,14
52	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	66,097	16,22	1 072,09
53	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km - odvozná vzdialenosť si určí dodávateľ stavby	t	1 205,056	0,46	554,33
54	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	66,097	13,23	874,46
55	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	253,068	1,44	364,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	979081111.Sr	Odvoz obalov na skládku TKO	t	1,000	109,83	109,83
57	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	66,097	18,36	1 213,54
58	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	1,000	179,79	179,79
59	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	56,124	65,46	3 673,88
60	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,550	0,00	0,00
61	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	2,626	168,95	443,66
62	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	4,124	114,28	471,29

D 99 Presun hmôt HSV 4 284,75

63	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	99,322	43,14	4 284,75
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 49 806,24

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 137,77

64	K	711170140.S	Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textúrou	m2	3,750	22,72	85,20
65	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	7,500	6,52	48,90
66	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,389	2,64	3,67

D 713 Izolácie tepelné 15 268,68

67	K	713000017.S	Odstánenie tepelnej izolácie stropov lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00936t	m2	274,950	1,99	547,15
68	K	712290010.Sr	Odstánenie parozábrany - fólia PVC kazetového podhľadu	m2	274,950	1,14	313,44
69	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	279,630	5,09	1 423,32
70	M	631440003700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	290,815	8,16	2 373,05
71	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	290,815	28,69	8 343,48
72	K	713111132.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne	m2	279,630	2,53	707,46
73	K	7131911210r	Dodávka a montáž fólie PE - paronepriepustná hydroizolačná fólia prekryvanie v jednotkovej cene	m2	316,193	4,33	1 369,12
74	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	166,672	1,15	191,66

D 763 Konštrukcie - drevostavby 21 856,16

75	K	763137115.Sr	Kazetový podhľad SDK bezškárový z akustických SDK dosiek, raster 600 x 1200 mm, napr. OWA Sinfonia Premium a porovnateľné na nosnej kovovej konštrukcii	m2	274,950	73,69	20 261,07
76	K	763139541.S	Demontáž sadrokartónového kazetového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,01500t	m2	274,950	3,56	978,82
77	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	274,950	1,82	500,41
78	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	221,802	0,52	115,86

D 764 Konštrukcie klampiarske 10 876,61

79	K	764100r	Demontáž a likvidácia plech, krytiel vetrac. otvorov	ks	6,000	14,17	85,02
80	K	764317210.S	kl/11 - Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek Oplechovanie hornej strany oblúkovej steny r.š. 1590mm	m2	8,000	48,91	391,28
81	K	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t Demontáž a likvidácia pôvodného oplechovania hornej strany oblúkovej steny	m2	8,000	1,68	13,44
82	K	764326220.S	kl/8 - Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu - oplechovanie horné zatepľovacích dosiek r.š. 385 mm	m	75,500	28,33	2 138,92
83	K	764333450.S	kl/5 - Lemovanie steny a strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu r.š. 480 mm	m	66,700	30,53	2 036,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	63,000	0,83	52,29
85	K	764352427.S	kl/2 - Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií	m	83,600	38,11	3 186,00
86	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	83,600	1,18	98,65
87	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	7,000	1,77	12,39
88	K	764454455.S	kl/3 - Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm, vrátane manžiet, kolien, vpustov vody, prechodových kusov	m	48,800	49,78	2 429,26
89	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	48,800	1,52	74,18
90	K	764761232	Žľabový kotlík štvorhranný k polkruhovým žľabom orzm. 200x200x250mm pre napojenie chrlčov z plochej strechy + sitko na zachytávanie listov	ks	7,000	20,20	141,40
91	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	116,325	1,87	217,43
D VRN06			Zariadenie staveniska				1 667,02
92	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenia -,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95%	kpl	1,000	1 667,02	1 667,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

2 - 1.4 - Zlepšenie TOK plochej strechy

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Miriam Suchomelová

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

54 771,95

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

54 771,95

23,00%

12 597,55

Cena s DPH

v EUR

67 369,50

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

2 - 1.4 - Zlepšenie TOK plochej strechy

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Oblasťný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	54 771,95
PSV - Práce a dodávky PSV	54 283,51
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	27 942,84
713 - Izolácie tepelné	21 412,18
762 - Konštrukcie tesárske	875,17
764 - Konštrukcie klampiarske	4 053,32
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	488,44
VRN06 - Zariadenie staveniska	488,44

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

2 - 1.4 - Zlepšenie TOK plochej strechy

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 771,95

D PSV

Práce a dodávky PSV

54 283,51

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

27 942,84

1	K	712300842	Očistenie podkladu, perforácia jestv.asf.pásov - mechanicky odstránené nerovnosti	M2	542,000	4,64	2 514,88
2	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	541,137	1,32	714,30
3	M	283230007300.S	Parozábrana . materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	622,308	0,69	429,39
4	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	484,457	7,81	3 783,61
5	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvením so zváraným spojom	m2	56,680	11,42	647,29
6	M	283220001700.S	Hydroizolačná fólia na detaily hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech	m2	622,308	9,19	5 719,01
7	M	693665141	Kotviaci a spojovací materiál - kotviaci uholník r.š. 70 mm, kotviaci pásik, narážacia kotva METAL ISO,Zálievka, riedidlo, tmel, klampiarske konštrukcie	kpl	1,000	5 577,72	5 577,72
8	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie prepadu cez atiku	ks	6,000	8,75	52,50
9	M	286630017800.Sr	Prepad cez atiku s integrovanou manžetou PVC - TVC 110	ks	6,000	188,03	1 128,18
10	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm - odvetranie kanalizácie	ks	2,000	43,66	87,32
11	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	0,570	9,04	5,15
12	K	712973355r	Vybúranie jestvujúcich tvaroviek prestupu cez atiku	ks	6,000	28,92	173,52
13	K	712973410.S	kl/9, kl/10 - Detaily k termoplastom všeobecne, vnútorný a vonkajší uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 70 mm	m	138,800	11,77	1 633,68
14	K	712973895.S	kl/7 - Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 270 mm	m	34,800	28,97	1 008,16
15	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	1 336,400	0,17	227,19
16	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	542,000	0,65	352,30
17	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na rímse šírky 500 mm	m	27,180	16,57	450,37
18	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	218,000	0,17	37,06
19	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 20 mm	m2	14,949	18,74	280,14
20	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	69,400	15,05	1 044,47
21	K	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	12,400	13,73	170,25
22	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	54,612	19,88	1 085,69
23	M	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	655,000	0,26	170,30
24	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	255,333	2,55	650,36

D 713

Izolácie tepelné

21 412,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením - vnútorná stena atiky	m2	43,600	7,58	330,49
26	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	49,648	16,32	810,26
27	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	97,910	12,30	1 204,29
28	K	713142255.S	S1 - Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	435,825	8,96	3 904,99
29	M	283720009000	S1 - Doska EPS 150S hr. 100 mm	m2	906,516	16,12	14 613,04
30	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	10,590	15,14	160,33
31	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	11,120	12,54	139,44
32	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	187,141	1,33	249,34

D 762 Konštrukcie tesárske 875,17

33	K	762341251.Sr	Montáž drevených hranolov	m	27,180	2,42	65,78
34	M	6054201640	Hranoly priečne a pozdĺžne - rezivo impregnované	m3	0,881	561,68	494,84
35	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre hranoly, oc. uholníky a pásovina, chemické kotvy	kpl	1,000	273,95	273,95
36	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7,720	5,26	40,60

D 764 Konštrukcie klampiarske 4 053,32

37	K	764430430.S	kl/4b - Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	12,400	28,10	348,44
38	K	764430460.S	kl/4a - Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	69,400	52,43	3 638,64
39	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	34,568	1,92	66,24

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 488,44

D VRN06 Zariadenie staveniska 488,44

40	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenia - chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95% pre úpravu a údržbu stavebnej povahy	kpl	1,000	488,44	488,44
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

5-1 - 1.15 - Bezbariérovosť - Bezbariérové WC - stavebné práce

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Projektant:

Ing. Miriam Suchomelová

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

17 725,07

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

17 725,07

23,00%

4 076,77

Cena s DPH

v EUR

21 801,84

Projektant

Spracovateľ



EKO stavín, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLEČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavín, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLEČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

5-1 - 1.15 - Bezbariérovosť - Bezbariérové WC - stavebné práce

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant: Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavín s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	17 725,07
---------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	9 202,49
----------------------------------	-----------------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 235,90
------------------------------------	----------

4 - Vodorovné konštrukcie	33,09
---------------------------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 645,33
--	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 828,40
---	----------

99 - Presun hmôt HSV	459,77
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	8 359,39
----------------------------------	-----------------

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 304,16
--	----------

763 - Konštrukcie - drevostavby	341,90
---------------------------------	--------

766 - Konštrukcie stolárske	1 563,67
-----------------------------	----------

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	428,05
--	--------

771 - Podlahy z dlaždíc	1 109,14
-------------------------	----------

781 - Obklady	2 662,66
---------------	----------

783 - Dokončovacie práce - nátery	407,72
-----------------------------------	--------

784 - Maľby	542,09
-------------	--------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	163,19
---	---------------

VRN06 - Zariadenie staveniska	163,19
-------------------------------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

5-1 - 1.15 - Bezbariérovosť - Bezbariérové WC - stavebné práce

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant: Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 725,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 202,49

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 235,90

1	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	41,95	125,85
2	K	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,089	2 346,40	208,83
3	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	19,366	36,36	704,15
4	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	3,375	46,16	155,79
5	M	311740011900.S	Murivová spojka (kotva) z nehrdzavejúcej ocele	ks	18,000	1,24	22,32
6	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	7,900	2,40	18,96

D 4

Vodorovné konštrukcie

33,09

7	K	417391151.S	Montáž obkladu oceľových nosníkov extrudovaným polystyrénom - podchytenie otvorov	m2	0,694	22,30	15,48
8	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm	m2	0,778	22,64	17,61

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 645,33

9	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rvyh	m2	10,000	15,72	157,20
10	K	612423621	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rvyh nad 150 do 300 mm omietkou hladkou	m2	10,000	26,55	265,50
11	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov a stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	71,486	7,20	514,70
12	K	612460124.S	Priprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery	m2	94,728	2,37	224,51
13	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová, hr. 15 mm, na priame nanašanie na podklad z presných murovacích prvkov alebo z betónu, vrátane rohových profilov, okenných a dverových dilatačných profilov.....ait. stierka	m2	94,728	15,41	1 459,76
14	K	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu	m	15,000	2,68	40,20
15	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vloženíím bez lepidla	m2	94,728	2,86	270,92
16	K	632440112.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	16,726	14,53	243,03
17	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	76,56	306,24
18	M	553310007700.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 900x1970x100 mm	ks	2,000	42,92	85,84
19	M	553310007400.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 700x1970x100 mm	ks	1,000	39,86	39,86
20	M	553310007200.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 600x1970x100 mm	ks	1,000	37,57	37,57

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 828,40

21	K	340001001.S	Rezanie tehlového muriva - búracie práce	m2	5,400	12,84	69,34
22	K	795451198.S	Dodávka a osadenie vetracích mriežok rozm. 150/150mm - ukončenie odvetr. rúr na fasáde	ks	1,000	49,14	49,14
23	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	50,000	4,70	235,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	26,726	5,81	155,28
25	K	953943113r	Betonová pátka roznášacia v=100mm š=450mm - pre osadenie oc. nosníkov IPE 100	ks	4,000	38,18	152,72
26	K	953943125.S	Zabetónovanie zhlaví valcovaných nosníkov, výšky 100 mm so zaistením polohy , po osadení nosníkov do vysekaných káps na betónovú roznášaciu pátku	ks	4,000	38,02	152,08
27	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, piných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	23,705	6,62	156,93
28	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,334	111,96	37,39
29	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	16,676	7,90	131,74
30	K	965044291.S	Priplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	50,028	3,91	195,61
31	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xyolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	16,676	3,08	51,36
32	K	968061125.S	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do súť plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	0,99	6,93
33	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	6,618	34,91	231,03
34	K	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	1,000	14,44	14,44
35	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	1,000	14,85	14,85
36	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,916	80,38	73,63
37	K	974031668.S	Vysekávanie rýh v teh. murive pre vŕahov. nosníkov hĺbke do 350 mm, -0,09700t	m	6,940	16,98	117,84
38	K	978013141.S	Otlčenie omietok stropov a stien vnútorných vápenných alebo vápenno cementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	71,486	1,44	102,94
39	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	42,439	6,06	257,18
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,262	16,01	180,30
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 29km	t	326,598	0,50	163,30
42	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,262	14,77	166,34
43	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	33,786	1,67	56,42
44	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	11,262	22,52	253,62
45	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	t	0,200	185,00	37,00
46	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,262	67,52	760,41
47	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,503	11,10	5,58

D 99 Presun hmôt HSV 459,77

48	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,781	52,36	459,77
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 8 359,39

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 304,16

49	K	725190000.S	Montáž pískárovej deliacej steny plastovej	ks	1,000	6,87	6,87
50	M	554950000100.S	Pískárová deliaca stena, plastová, biela	ks	1,000	481,63	481,63
51	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC kefu, zásobník mydla)	ks	4,000	5,33	21,32
52	M	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	2,000	34,71	69,42
53	M	552280014100.S	Zásobník mydla s keramickým dávkovačom	ks	2,000	60,15	120,30
54	K	725291113.Sr	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, zrkadlo	ks	1,000	28,14	28,14
55	M	634650000200.S	Zrkadlo pre telesne postihnuté osoby	ks	1,000	157,55	157,55
56	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	5,84	11,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	39031	Nerezové madlo sklopné s držiakom toaletného papiera, dĺžka 830 mm, povrch lesklý	ks	1,000	232,25	232,25
58	M	49160	Nerezové madlo sklopné, dĺžka 800 mm	ks	1,000	171,22	171,22
59	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	11,985	0,32	3,78

D		763	Konštrukcie - drevostavby	341,90			
60	K	763161555.Sr	Montáž a dodávka SDK obkladu - kapotáže , dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	6,000	54,49	326,94
61	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	3,300	4,53	14,96

D		766	Konštrukcie stolárske	1 563,67			
62	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	44,29	177,16
63	M	611610000411.S	Dvere vnútorné jednokridlové plné, hladké, šírka 600 a 900mm, výška 1970 mm, bez prahu	ks	2,000	185,79	371,58
64	M	611610000411.S1	Dvere vnútorné jednokridlové plné, hladké, šírka 700mm, výška 1970 mm, bez prahu, vetracia mriežka 438*123mm	ks	1,000	207,85	207,85
65	M	611610000411.Sr	Dvere vnútorné jednokridlové plné, hladké, šírka 900mm, výška 1970 mm, bez prahu, s madlom a vetracou mriežkou, hliníkové kovanie, možnosť núdzového otvorenia	ks	1,000	274,12	274,12
66	M	549150000600.Sr	Kľučka dverová a rozeta 2x, kľučka - kľučka WC záмок	ks	3,000	78,97	236,91
67	K	766662133.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	97,20	97,20
68	M	611610000400.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, plné, rozm. 1450/1970mm, interiérové hladké do existujúcej obložkovej zárubne, hlavné krídlo š.=900mm - atyp	ks	1,000	164,40	164,40
69	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	25,67	25,67
70	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	15,379	0,57	8,78

D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení	428,05			
71	K	769011215.S	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 250	ks	1,000	28,48	28,48
72	M	429120003000.S	Ventilátor malý, radiálny, trojotáčkový, s dobehom, max. prietok od 240 do 399 m3/h	ks	1,000	342,81	342,81
73	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	6,000	5,18	31,08
74	M	429810000100.S	Potrubie kruhové spiro DN 100	m	6,000	3,00	18,00
75	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	4,017	1,91	7,68

D		771	Podlahy z dlaždíc	1 109,14			
76	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu flexibilného	m	10,300	4,75	48,93
77	K	771574301	Zarezanie jedného radu obkladačiek alebo dlaždíc	m	10,300	9,28	95,58
78	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore, vrátane škárovania	m2	16,726	24,17	404,27
79	M	597740001910.S	Dlaždice keramické - množstvo zaokrúhliť na balenia	m2	19,576	22,67	443,79
80	K	775413220	Montáž prechodovej lišty	m	4,550	7,70	35,04
81	M	6119800959	Lišta prechodová dĺ. 1ks 2,5m	m	5,000	8,47	42,35
82	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	10,480	3,74	39,18

D		781	Obklady	2 662,66			
83	K	771579815.S	Rezanie hrán obkladačiek a dlaždíc pod 45 stupňovým uhlom - Jolly hrany	m	5,400	10,79	58,27
84	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane všetkých potrebných profilov, rohových profilov a škárovania styčné špary podlahy a steny vyspraviť silikónovým tmeľom	m2	38,205	25,21	963,15
85	M	597640000400.S	Keramický obklad - množstvo zaokrúhliť na balenia	m2	40,115	39,70	1 592,57
86	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	24,417	1,99	48,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 783			Dokončovacie práce - nátery				407,72
87	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	3,045	11,58	35,26
88	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	21,845	13,12	286,61
89	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	21,845	3,93	85,85
D 784			Maľby				542,09
90	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	73,249	1,49	109,14
91	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	17,000	1,64	27,88
92	K	784452262.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	73,249	1,24	90,83
93	K	784452372.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	73,249	4,29	314,24
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				163,19
D VRN06			Zariadenie staveniska				163,19
94	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenia -,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95% pre úpravu a údržbu stavebnej povahy	kpl	1,000	163,19	163,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

3 - 1-5 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Miriam Suchomelová

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36286362

IČ DPH: SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36286362

IČ DPH: SK2022149162

Cena bez DPH			63 867,48
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	63 867,48	23,00%	14 689,52
Cena s DPH			78 557,00

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLEČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLEČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt: 3 - 1-5 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant: Ing. Míriam
Suchomelová

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	63 867,48
HSV - Práce a dodávky HSV	18 148,84
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 167,99
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 413,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 275,46
99 - Presun hmôt HSV	1 291,68
PSV - Práce a dodávky PSV	45 148,09
764 - Konštrukcie klampiarske	1 152,95
766 - Konštrukcie stolárske	36 048,98
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 946,16
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	570,55
VRN06 - Zariadenie staveniska	570,55

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

3 - 1-5 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 867,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 148,84

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 167,99

1	K	340238240.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450mm	m2	2,160	105,06	226,93
2	K	340239240.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 mm	m2	19,152	101,35	1 941,06

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 413,71

3	K	612401391r	Oprava vnútorných ostien po výmene okien a vyrovnávací sierka ostien pre osadenie difúznej a paronepriestupnej fólie	bm	162,850	14,37	2 340,15
4	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	21,312	1,93	41,13
5	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	21,312	5,85	124,68
6	K	612468553	Vnútorná omietka stien sadrová alt. YTONG tepelnoizolačná ľahčená a porovnateľná, hr. 15 mm, na priame nanášanie na podklad z presných murovacích prvkov alebo z betónu, vrátane rohových profilov, okenných a dverových dilatčných profilov.....	m2	21,312	23,39	498,49
7	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	21,312	2,94	62,66
8	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	46,300	8,34	386,14
9	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová	m	46,300	20,48	948,22
10	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	24,000	0,51	12,24

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 275,46

11	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	110,000	3,63	399,30
12	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	110,000	1,89	207,90
13	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	110,000	2,25	247,50
14	K	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	74,797	7,13	533,30
15	K	968081115.S	Demontáž okien a zasklených stien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	214,520	6,40	1 372,93
16	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	54,600	6,46	352,72
17	K	968081125.S	Vyvesenie plastového, kovového, dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	8,000	1,18	9,44
18	K	976pe7331	Vybúranie parapetných dosiek kamenných vonk. a vnútorných	m	121,220	11,19	1 356,45
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,367	17,73	751,17
20	K	979081111.Sr	Odvoz obalov na skládku TKO	t	0,300	94,63	28,39
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km - odvoznú vzdialenosť si určí dodávateľ stavby	t	804,973	0,50	402,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,367	12,88	545,69
23	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	169,468	1,55	262,68
24	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	42,367	21,97	930,80
25	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	0,300	199,47	59,84
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	42,367	66,44	2 814,86

D 99 Presun hmôt HSV 1 291,68

27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,606	46,79	1 291,68
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 45 148,09

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 152,95

28	K	764410460.S	kl/I - Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 370 mm	m	46,300	24,47	1 132,96
29	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	11,932	1,68	19,99

D 766 Konštrukcie stolárske 36 048,98

30	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	41,040	15,37	630,78
31	M	6114100214	4/PL - Plastové okno biele jednodielne S rozm. 2100x660mm, zasklenie izolačným trojsklom Ug=0,60W(m2k) - vč. kovania	ks	2,000	366,67	733,34
32	M	6114100215	6/PL - Plastové okno biele dvojdielne S rozm. 1800x650mm, zasklenie izolačným trojsklom Ug=0,60W(m2k) - vč. kovania	ks	2,000	330,26	660,52
33	M	6114100216	10/PL - Plastové okno biele jednodielne S rozm. 700x700mm, zasklenie izolačným trojsklom Ug=0,60W(m2k) - vč. kovania	ks	6,000	161,64	969,84
34	M	4100219	11/PL - Plastové okno biele jednodielne S rozm. 1000x700mm, zasklenie izolačným trojsklom Ug=0,60W(m2k) - vč. kovania	ks	1,000	208,08	208,08
35	K	766621405.S	Montáž plastových dverí a zasklených stien s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	158,520	22,69	3 596,82
36	M	6114100210	1/PL - Plastová presklená stena, farba biela, rozm. 2100/2800mm so vstupnými jednojkrídl. dverami, bočné časti a nadsvetlík pevné, Ug=0,60W/m2K, izolačné trojsklo, bezpečnostná fólia, nastaviteľná aretácia + kovanie	ks	1,000	1 933,99	1 933,99
37	M	6114100211	2/PL - Plastová presklená stena, farba biela, rozm. 1100/2480mm so vstupnými jednojkrídl. dverami, pevný nadsvetlík, Ug=0,60W/m2K, izolačné trojsklo, bezpečnostná fólia, nastaviteľná aretácia + kovanie	ks	1,000	940,03	940,03
38	M	6114100212	3/PL - Plastové dvere vonkajšie, farba biela, rozm. 900/2100mm jednojkrídl. plné bez prahu s vetracou mriežkou rozm. 300x200mm + kovanie	ks	2,000	656,63	1 313,26
39	M	61141002121	5/PL - Plastové dvere vonkajšie, farba biela, rozm. 1000/1970mm jednojkrídl. spodná časť plná, horná časť zasklenie izolačným trojsklom Ug=0,60W(m2k) - vč. kovania	ks	1,000	672,69	672,69
40	M	61141002101	7/PL - Plastová presklená stena, farba biela, rozm. 2100/2800mm pevne zasklená izolačným trojsklom Ug=0,60W/m2K, bezpečnostná fólia, nastaviteľná aretácia + kovanie	ks	1,000	1 628,88	1 628,88
41	M	61141002102	8/PL - Plastová presklená stena, farba biela, rozm. 4710/2700mm 3x okno OS + ostatné časti pevné, Ug=0,60W/m2K, izolačné trojsklo, nastaviteľná aretácia + kovanie	ks	1,000	3 941,20	3 941,20
42	M	6114100213	9/PL - Plastové okno biele šesťdielne stredná časť pevná, bočné časti O, horné časti S rozm. 2400x2100mm, zasklenie izolačným trojsklom Ug=0,60W(m2k) - vč. kovania	ks	11,000	1 569,81	17 267,91
43	M	6114121806r	Dodávka a montáž interiérovej tesniacej pásky š=100mm do pripraveného otvoru	bm	219,260	3,19	699,44
44	M	6114121807r	Dodávka a montáž exteriérovej tesniacej pásky š=100mm do pripraveného otvoru	bm	219,260	3,02	662,17

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	376,564	0,50	190,03

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 946,16

46	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí a zasklených stien s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	19,700	23,12	455,46
47	M	611413300,06	1AL - Vonkajšia zasklená stena z hliníkových profilov farba biela , rozm. 2400/2650mm so vstupnými dvojkrídl. dverami , bočné časti a nadsvetlík pevné, Ug=0,60W/m2K, izolačné trojsklo, bezpečnostná fólia, nastaviteľná aretácia + kovanie	ks	1,000	4 163,61	4 163,61
48	M	611413302,06	2AL - Vonkajšia zasklená stena z hliníkových profilov, farba biela rozm. 1800/3000mm so vstupnými jednokrídl. dverami , bočné časti a nadsvetlík pevné, Ug=0,60W/m2K, izolačné trojsklo, bezpečnostná fólia, nastaviteľná aretácia + kovanie	ks	1,000	3 255,78	3 255,78
49	K	998767201.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	81,217	0,88	71,31

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 570,55

D VRN06 Zariadenie staveniska 570,55

50	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenia -,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95%	kpl	1,000	570,55	570,55
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

4 - 1.14 - Opatrenia zlepšujúce kvalitu vnútorného prostredia

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Mária Suchomelová

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36286362

IČ DPH: SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36286362

IČ DPH: SK2022149162

Cena bez DPH	33 583,13
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	33 583,13	23,00%	7 724,12

Cena s DPH	v EUR	41 307,25
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

4 - 1.14 - Opatrenia zlepšujúce kvalitu vnútorného prostredia

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 583,13

HSV - Práce a dodávky HSV

5 932,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 678,57

99 - Presun hmôt HSV

1 253,89

PSV - Práce a dodávky PSV

27 650,67

784 - Dokončovacie práce - maľby

27 650,67

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

4 - 1.14 - Opatrenia zlepšujúce kvalitu vnútorného prostredia

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 583,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 932,46

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 678,57

1	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	499,016	4,32	2 155,75
2	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	499,160	2,13	1 063,21
3	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	499,160	2,79	1 392,66
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,514	19,86	10,21
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km - odvoznú vzdialenosť si určí dodávateľ stavby	t	9,766	0,50	4,88
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,514	16,77	8,62
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,056	1,65	3,39
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,514	77,53	39,85

D 99

Presun hmôt HSV

1 253,89

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,663	48,86	1 253,89
---	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

27 650,67

D 784

Dokončovacie práce - maľby

27 650,67

10	K	784402803.S	Odstránenie malieb oškrabaním aj na schodisku výšky do 3,80 m	m2	1 712,733	1,44	2 466,34
11	K	784452473.S	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 229,660	4,06	4 992,42
12	K	784452474.S	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané tónované dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	483,073	4,67	2 255,95
13	K	784482923.S	Vyspravenie a presadrovanie vydutých častí omietok v ploche na 30%	m2	1 712,733	5,54	9 488,54
14	K	784495901.S	Ostatné práce -penetrácia	m2	1 712,733	4,67	7 998,46
15	K	784499905.S	Ostatné práce - zakrývanie vnútor. zariadení a podláh papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	623,550	0,72	448,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

5-2 - 1.15 - Bezbariérovosť - Bezbariérové WC - Zdravotechnika

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Mária Suchomelová

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

7 425,95

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

7 425,95

23,00%

1 707,97

Cena s DPH

v EUR

9 133,92

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/116
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/116
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: 5-2 - 1.15 - Bezbariérovosť - Bezbariérové WC - Zdravotechnika

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant: Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	7 425,95
--------------------	----------

HSV - Práce a dodávky HSV	2 322,06
---------------------------	----------

1 - Zemné práce	570,09
-----------------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie	97,70
---------------------------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21,18
--	-------

8 - Rúrové vedenie	924,93
--------------------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	611,30
---	--------

99 - Presun hmôt HSV	96,86
----------------------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV	5 103,89
---------------------------	----------

713 - Izolácie tepelné	108,63
------------------------	--------

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	631,49
---	--------

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	384,31
---	--------

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	3 979,46
--	----------

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

5-2 - 1.15 - Bezbariérovosť - Bezbariérové WC - Zdravotechnika

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant: Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ: EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 425,95

D HSV Práce a dodávky HSV

2 322,06

D 1 Zemné práce

570,09

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na bromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	1,500	0,14	0,21
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	7,740	13,15	101,78
3	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,830	23,10	65,37
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	0,849	1,32	1,12
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	5,070	4,08	20,69
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	5,070	3,09	15,67
7	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,270	3,44	14,69
8	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,270	9,25	39,50
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,270	0,72	3,07
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,686	23,13	177,78
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,300	4,41	27,78
12	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia sypaniny	m3	2,310	20,33	46,96
13	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	4,158	13,34	55,47

D 4 Vodorovné konštrukcie

97,70

14	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,070	55,64	59,53
15	M	583410000800.S	Kamenivo drevené drobné frakcia 0-4 mm	t	1,926	19,82	38,17

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21,18

16	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách	m3	0,120	176,51	21,18
----	---	-------------	---	----	-------	--------	-------

D 8 Rúrové vedenie

924,93

17	K	877274026.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 125	ks	1,000	4,53	4,53
18	M	286540117900.S	Odbočka 45° PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	9,00	9,00
19	K	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	2,000	25,30	50,60
20	M	286650000300	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP. EKODREN	ks	4,000	44,46	177,84
21	M	286650003312.S	Geotextília pre vsakovací box PP 200 g. pre vsakovanie dažďovej vody	m2	10,000	2,22	22,20
22	K	895970100.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	19,92	19,92

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286610047800.S	Filtročná šachta priemer 425 mm pre vsakovací box, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	1,000	624,44	624,44
24	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	1,000	16,40	16,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 611,30

25	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	2,800	13,40	37,52
26	K	965042231.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy do 4 m2 - 2,20000t	m3	0,120	104,86	12,58
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,764	14,25	67,89
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,764	0,45	2,14
29	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	4,764	103,10	491,17

D 99 Presun hmôt HSV 96,86

30	K	998272201.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zvarovaných v otvorenom výkope	t	8,572	11,30	96,86
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 5 103,89

D 713 Izolácie tepelné 108,63

31	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	21,000	3,90	81,90
32	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalentný	m	6,000	1,62	9,72
33	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	2,000	1,76	3,52
34	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalentný	m	4,000	0,78	3,12
35	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, alebo ekvivalentný	m	9,000	0,99	8,91
36	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,230	1,18	1,46

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 631,49

37	K	721171130.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové v zemi D 110 mm	m	5,300	18,05	95,67
38	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	2,000	0,54	1,08
39	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	2,000	1,31	2,62
40	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	7,000	18,32	128,24
41	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	6,000	20,74	124,44
42	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	4,000	23,61	94,44
43	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	7,15	7,15
44	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,35	3,35
45	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	6,36	6,36
46	M	429720001400.S	Hlavica výfuková kruhová s prírubou DN 110, plastová PP	ks	1,000	98,39	98,39
47	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	3,000	3,91	11,73
48	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	5,38	10,76
49	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	18,000	0,97	17,46
50	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	18,000	1,29	23,22
51	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	7,441	0,88	6,58

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 384,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	4,000	2,75	11,00
53	K	722172918.S	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 20 mm	m	10,000	5,53	55,30
54	M	286210001800	Rúra Mepla trojvrstvomá, D 20 mm, DN 15, plasthliník, 5 m tyče, GEBERIT, alebo ekvivalentný	m	10,000	4,27	42,70
55	K	722172921.S	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 26 mm	m	11,000	6,22	68,42
56	M	286210001900	Rúra Mepla trojvrstvomá, D 26 mm, DN 20, plasthliník, 5 m tyče, GEBERIT, alebo ekvivalentný	m	11,000	7,94	87,34
57	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	7,000	9,99	69,93
58	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000	1,33	29,26
59	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	22,000	0,80	17,60
60	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,637	0,59	2,76

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

3 979,46

61	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	9,82	19,64
62	K	965042231.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 - 2,20000t	m3	2,000	118,88	237,76
63	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	6,30	12,60
64	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	2,000	4,36	8,72
65	K	725860820.S	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2,000	1,42	2,84
66	K	725149705.S	Montáž predstenového systému záchodov do bytových jadier medzi dve steny	ks	2,000	54,85	109,70
67	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentný	ks	2,000	547,73	1 095,46
68	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	2,000	8,45	16,90
69	M	H8206420000001	Závesný klozet, WC s predĺženou dĺžkou 700 mm, Deep by Jika, JIKA, H8206420000001, alebo ekvivalentný	ks	1,000	218,36	218,36
70	M	111.355.00.5NF1	WC závesné Ideal Standard Tesi 111.355.00.5NF1, alebo ekvivalentný	ks	1,000	405,15	405,15
71	K	725119109.S	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	2,000	11,64	23,28
72	M	552380000100	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT, alebo ekvivalentný	ks	2,000	96,46	192,92
73	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,000	3,15	6,30
74	M	642370003860.S	Záchodová doska klasická termoplastová	ks	2,000	16,05	32,10
75	K	725149730.S	Montáž predstenového systému pisoárov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	42,21	42,21
76	M	552370001800	Predstenový systém Kombifix pre pisoár, univerzálny, výška 1090-1270 mm pre skryté ovládanie splachovania, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentný	ks	1,000	361,22	361,22
77	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	1,000	16,95	16,95
78	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	1,000	380,20	380,20
79	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	1,000	8,62	8,62
80	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	1,000	27,84	27,84
81	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	37,56	75,12
82	M	H8143820001041	Umývadlo 55 x 45 cm, Lyra Plus, JIKA, H8143820001041, alebo ekvivalentný	ks	1,000	56,80	56,80
83	M	H8137140001041	Zdravotné umývadlo MIO-64 biela, vxsx 165x550x640 mm, alebo ekvivalentný	ks	1,000	83,65	83,65
84	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	15,19	30,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	45,38	90,76
86	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	2,000	9,88	19,76
87	M	H8942460000001	Priestorovo úsporný sifón JIKA, H8942460000001, alebo ekvivalentný	ks	2,000	28,74	57,48
88	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	4,000	6,27	25,08
89	M	85364	SHELL ventil rohový 1/2-3/8 ASAG, alebo ekvivalentný	ks	4,000	17,16	68,64
90	K	763170010.S	Montáž revízných dvierok pre SDK steny veľkosti do 0,10 m ²	ks	1,000	7,05	7,05
91	M	590160001700.S	Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 200x300 mm, do sadrokartónových systémov	ks	1,000	25,42	25,42
92	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	1,000	7,81	7,81
93	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP, alebo ekvivalent	ks	1,000	15,27	15,27
94	K	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitražného do 10 L	ks	1,000	13,81	13,81
95	M	3800035730159	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, Eliz EURO 10 H, objem 10 l	ks	1,000	170,53	170,53
96	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	47,466	0,28	13,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

6 - 1.15 - Bezbariérovosť- Rampa pre imobilných

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Mária Suchomelová

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36286362

IČ DPH: SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36286362

IČ DPH: SK2022149162

Cena bez DPH

11 379,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	11 379,77	23,00%	2 617,35

Cena s DPH

v EUR

13 997,12

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1808/118
955 01 TOPOLČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1808/118
955 01 TOPOLČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: **6 - 1.15 - Bezbariérovosť- Rampa pre imobilných**

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obecny úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant: Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	11 379,77
HSV - Práce a dodávky HSV	8 626,95
1 - Zemné práce	2 809,55
2 - Zakladanie	2 623,25
5 - Komunikácie	1 591,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	633,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21,25
99 - Presun hmôt HSV	947,47
PSV - Práce a dodávky PSV	2 752,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 640,74
VRN06 - Zariadenie staveniska	112,08

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

6 - 1.15 - Bezbariérovosť- Rampa pre imobilných

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 379,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 626,95

D I

Zemné práce

2 809,55

1	K	113206111.S	Vyrúbanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	2,000	3,51	7,02
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám a rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	14,720	89,02	1 310,37
3	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,416	18,77	82,89
4	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,720	7,54	110,99
5	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - 17km	m3	250,240	0,71	177,67
6	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	14,720	13,37	196,81
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,720	0,98	14,43
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,024	36,34	909,37

D 2

Zakladanie

2 623,25

9	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,299	152,30	502,44
10	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,600	23,84	109,66
11	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,600	5,11	23,51
12	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	19,500	8,12	158,34
13	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	3,450	238,03	821,20
14	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	6,006	148,01	888,95
15	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,086	1 385,44	119,15

D 5

Komunikácie

1 591,68

16	K	564782111.Sr	Vyplnenie medzery medzi rampou a budovou balvanmi	m2	6,600	65,04	429,26
17	K	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z flexibilného cementového tmelu, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	6,900	27,60	190,44
18	M	592460014500.Sr	Platňa betónová, rozmer 600x300x50 mm, prírodná	ks	42,000	9,19	385,98
19	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	12,150	20,44	248,35
20	M	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	13,000	20,75	269,75
21	K	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	14,000	4,85	67,90

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

633,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm + penetrácia	m2	8,800	24,03	211,46
23	K	622463255.S	Vonkajší hydrofóbny náter omietok	m2	8,800	8,30	73,04
24	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	8,800	11,49	101,11
25	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 - vyplnenie priestoru medzi DT zhutnenie po vrstvách hr. max. 200mm na 0,25MPa	m3	2,865	86,61	248,14

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21,25

26	K	971056001	Vyvrtanie otvorov do jestv. bet. podesty a vloženie bet. ocele pr. 12mm dl 250mm	ks	3,000	0,86	2,58
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,130	18,39	2,39
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km - odvoznú vzdialenosť si určí dodávateľ stavby	t	5,510	0,56	3,09
29	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,130	25,75	3,35
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 0 t), ostatné	t	0,130	75,66	9,84

D 99 Presun hmôt HSV 947,47

31	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,462	21,80	947,47
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 752,82

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 640,74

32	K	767162210.Sr	Montáž /osadenie/ zábradlia rovného s hmotnosťou 1m do 20 kg	m	23,000	29,96	689,08
33	M	553520001000.S	Výroba a dodávka - Zábradlie rampy pre imobilných s nereзовými madlami - /madlá, stĺpiky, kotviace plaune, chemické kotvy/ - hmotnosť spolu 180,952kg	m	23,000	83,84	1 928,32
34	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22,607	1,03	23,34

D VRN06 Zariadenie staveniska 112,08

35	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenia -,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95%	kpí	1,000	112,08	112,08
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

7 - 1.6 - Vonkajší priestor pre tepelné čerpadlo

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Mária Suchomelová

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36286362

IČ DPH: SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO: 36286362

IČ DPH: SK2022149162

Cena bez DPH

11 039,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	11 039,41	23,00%	2 539,06

Cena s DPH

v EUR

13 578,47

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLECANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLECANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

7 - 1.6 - Vonkajší priestor pre tepelné čerpadlo

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Míriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 039,41

HSV - Práce a dodávky HSV

5 922,79

1 - Zemné práce

2 442,94

2 - Zakladanie

471,38

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

98,84

5 - Komunikácie

631,24

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

236,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-bítranie

923,72

99 - Presun hmôt HSV

1 118,41

PSV - Práce a dodávky PSV

5 000,69

767 - Konštrukcie kovové doplnkové

5 000,69

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

115,93

VRN06 - Zariadenie staveniska

115,93

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt: 7 - 1.6 - Vonkajší priestor pre tepelné čerpadlo

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant: Ing. Miriam Suchomelová

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 039,41

D HSV Práce a dodávky HSV

5 922,79

D I Zemné práce

2 442,94

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	7,044	8,46	59,59
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	3,016	61,23	184,67
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám a rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	8,316	117,78	979,46
4	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	2,495	21,63	53,97
5	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	8,316	8,81	73,26
6	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - 17km	m ³	141,372	0,97	137,13
7	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	8,316	16,72	139,04
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	8,316	1,18	9,81
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,969	45,39	679,44
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	2,400	6,13	14,71
11	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	4,536	24,66	111,86

D 2 Zakladanie

471,38

12	K	271573001.Sr	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	1,980	75,97	150,42
13	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	0,525	179,26	94,11
14	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	1,500	32,13	48,20
15	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	1,500	9,62	14,43
16	K	275321311.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 - základové pätky oplotenia	m ³	0,538	181,00	97,38
17	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m ²	1,920	29,15	55,97
18	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m ²	1,920	5,66	10,87

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

98,84

19	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	4,000	24,71	98,84
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 5 Komunikácie

631,24

20	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm - štrková plocha okolo vonkajšej jednotky TČ	m ²	7,680	29,17	224,03
21	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	7,044	26,57	187,16
22	M	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m ²	8,000	22,35	178,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	596911391.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	7,275	5,67	41,25
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							236,26
24	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,158	315,15	49,79
25	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - okapový chodník	m3	0,428	243,61	104,27
26	K	631319163.S	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3) - okapový chodník	m3	0,428	56,10	24,01
27	K	631319173.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm - okapový chodník	m3	0,428	13,71	5,87
28	K	631351101.S	Debnenie mazaniny - zhotovenie	m2	0,990	26,77	26,50
29	K	631351102.S	Debnenie mazaniny - odstránenie	m2	0,990	7,90	7,82
30	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1,800	10,00	18,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							923,72
31	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,200	14,46	219,79
32	M	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	31,000	3,40	105,40
33	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,456	195,08	88,96
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,339	23,62	78,87
35	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - 19km - odvoznú vzdialenosť si určí dodávateľ stavby	t	53,941	0,70	37,76
36	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3,339	27,28	91,09
37	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,339	90,40	301,85
D 99 Presun hmôt HSV							1 118,41
38	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	23,310	47,98	1 118,41
D PSV Práce a dodávky PSV							5 000,69
D 767 Konštrukcie kovové doplnkové							5 000,69
39	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	9,000	9,43	84,87
40	M	313290005100.S	Pletivo poplastované zvárané štvorhranné, vxl 1,6x25 m	ks	1,000	178,97	178,97
41	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	180,470	8,84	1 595,35
42	K	767995305.S	Výroba dopínku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	180,470	4,81	868,06
43	M	1348262501	Dodávka - Oplotenie priestoru - Stĺpiky 4ks, kotviaci plech, rám výplne oplotenia a bránky	kg	180,470	12,45	2 246,85
44	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,275	1,31	26,59
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							115,93
D VRN06 Zariadenie staveniska							115,93
45	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenia -,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95% pre úpravu a údržbu stavebnej povahy	kpl	1,000	115,93	115,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

8 - 2.2 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania - výmena zdroja za tepelné čerpadlo

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

ČS:
Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ:
Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Projektant:
Ing. Mária Suchomelová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

IČO: 36286362
IČ DPH: SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH	83 256,24
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	83 256,24	23,00%	19 148,94

Cena s DPH	v EUR	102 405,18
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Štummerova 1508/11B
955 01 TOPOLEČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Štummerova 1508/11B
955 01 TOPOLEČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

8 - 2.2 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania - výmena zdroja za tepelné čerpadlo

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomeľová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

83 256,24

HSV - Práce a dodávky HSV

33,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33,25

PSV - Práce a dodávky PSV

79 558,98

713 - Izolácie tepelné

101,19

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

107,10

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 359,88

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

1 828,53

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

68 144,90

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

3 584,23

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

2 337,62

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

80,20

783 - Nátery

15,33

M - Práce a dodávky M

536,50

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

536,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 127,51

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

8 - 2.2 - Tepelné čerpadlo pre teplovodný systém vykurovania - výmena zdroja za tepelné čerpadlo

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 256,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

33,25

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33,25

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,213	13,21	2,81
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,213	13,41	2,86
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,047	0,46	1,86
4	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,213	120,74	25,72

D PSV

Práce a dodávky PSV

79 558,98

D 713

Izolácie tepelné

101,19

5	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	11,000	4,28	47,08
6	M	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d.potrubi x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	11,000	4,79	52,69
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,240	1,15	1,42

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

107,10

8	K	721175006	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm z vonkajšej jednotky TČ + kotla	m	20,000	4,03	80,60
9	M	286120017030	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D35PE	m	20,000	1,27	25,40
10	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,274	0,86	1,10

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 359,88

11	K	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	5,000	18,69	93,45
12	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	5,000	5,20	26,00
13	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	5,000	7,86	39,30
14	K	722221130	Montáž guľového kohúta závitového nerezového G 3/4	ks	1,000	4,78	4,78
15	M	551110021800	Guľový uzáver závitový 1-dielny, 3/4", dl. 60 mm, série A3 nerez, redukovaný prietok, tesnenie PTFE, IVAR	ks	1,000	28,92	28,92
16	K	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,61	4,61
17	M	551190000900	Spätná klapka vodorovná Clapet, 3/4", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	1,000	12,12	12,12
18	K	722270211	Montáž zostavy úpravne vody (15% z ceny)	ks	1,000	463,70	463,70
19	M	436330001108	Uvedenie do prevádzky CHUV	ks	1,000	403,42	403,42
20	M	436330001101	Chemická úpravňa vody WK Standard, kap. 120 BNT, Reflex	ks	1,000	626,59	626,59
21	M	436330001102	CHUV príslušenstvo Montážny blok 1", Reflex	ks	1,000	219,14	219,14
22	M	436330001103	CHUV príslušenstvo Hadica nerez. 600 mm, 1", Reflex	ks	1,000	6,11	6,11
23	M	436330001104	CHUV príslušenstvo Filter mech. FF06-1AA	ks	1,000	185,41	185,41
24	M	436330001105	CHUV príslušenstvo Soli tabletová, Reflex	ks	1,000	26,82	26,82
25	M	436330001106	CHUV príslušenstvo DČ Jesco LD 3/4" dávkovacie, Reflex	ks	1,000	1 118,16	1 118,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	436330001107	CHUV príslušenstvo - inhibitor korózie pre DČ, Reflex	ks	1,000	78,35	78,35
27	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	39,141	0,59	23,00

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne I 828,53

28	K	731291030	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	ks	3,000	67,39	202,17
29	M	484810004600	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 25, typ čerpadla, Alpha2 60, VIESSMANN	ks	3,000	511,19	1 533,57
30	K	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	5,000	6,38	31,90
31	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	19,795	3,08	60,89

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 68 144,90

32	K	732110811	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0.07742l	m	1,000	3,15	3,15
33	K	732111402	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100)	ks	1,000	27,46	27,46
34	M	484810008700	Rozdeľovač 3-násobný, modulárny DN 32, výkon 150/75 kW s tepelnou izoláciou, VIESSMANN	ks	1,000	678,77	678,77
35	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	30,000	3,24	97,20
36	M	548230000900	Štítok smaltovaný do 5 písmen, bcv 100x150 mm	ks	30,000	4,12	123,60
37	K	732222115	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 2, 80 dosiek	ks	1,000	264,33	264,33
38	M	484320005101	Výmenník tepla doskový VITOTRANS 100, TYP PWT (3003495) + IZOLÁCIA + STOJAN	ks	1,000	3 092,96	3 092,96
39	K	732311112	Nádrž na kondenzát alebo expanzná nádoba beztlaková štvorhranná Nxk-221 a Nx-21 objemu 125 l	súb.	1,000	70,19	70,19
40	K	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	17,99	17,99
41	K	732331054	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	1,000	49,46	49,46
42	M	484630006900	Nádoba expanzná s membránou typ N 200 l, D 792 mm, v 205 mm, pripojenie R 1", 6 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	381,82	381,82
43	K	732331867	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 80 l	ks	1,000	108,83	108,83
44	M	484620007900	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom pre solárne systémy typ S 80 l, D 480 mm, v 565 mm, pripojenie R 1", 10 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	240,72	240,72
45	M	551240010800	Gulový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	2,000	59,11	118,22
46	K	732331901	Doplňovacie zariadenie filset FKV s kontaktným vodomermom, do 10 bar/60st.C	súb.	1,000	660,82	660,82
47	K	732331921	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody bez čerpadla, do 10bar/60st.C	súb.	2,000	1 251,62	2 503,24
48	K	732331929	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky servisom Reflex	súb.	1,000	609,67	609,67
49	K	732351010	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 950 l	ks	1,000	141,56	141,56
50	M	484420016700	Zásobník akumulčný vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVPA/SVPB v spojení so solárnymi tepelnými čerpadlami a kotlami, objem 950 l, VIESSMANN	ks	1,000	1 891,19	1 891,19
51	K	732420812	Demontáž čerpadla obchového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	2,000	7,91	15,82
52	K	732422070	Montáž obchového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak 6 m rozpon 220 mm	ks	2,000	13,14	26,28
53	M	426110006203	Čerpadlo obchové MAGNA3 32-80 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	2,000	1 189,91	2 379,82
54	K	732460036	Montáž tepelného čerpadla monoblok bez chladenia 60 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	2 454,87	2 454,87
55	K	732460075	Montáž tepelného čerpadla vzduch - voda, Monoblok (15% z dodávky)	ks	1,000	3 876,46	3 876,46
56	M	484730015701	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vonkajšiu inštaláciu VITOCAL 300-A, AWO 302.B60, TEP. VÝKON 112,5kW (A7/W45) MAX. VÝSTUPNÁ TEPLOTA 64C (Z017532) VRÁT.REG. Vitotronic 200 WOIC+HYDR.PRIP.ZK01807+EL.PRIP(ZK01812)+ROZ.Š.EAI(7452091)+VITOCONECT100LAN1(Z011224)	ks	1,000	46 903,21	46 903,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	484730015704	Teplonosné médium Tyfocor GE (200litrov), Viessmann	ks	1,000	714,20	714,20
58	K	732890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovni vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0,119	74,39	8,85
59	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	769,922	0,89	684,21

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 3 584,23

60	K	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	10,000	1,79	17,90
61	K	733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	10,000	2,63	26,30
62	K	733151122	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	20,000	39,25	785,00
63	K	733151131	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 54/2,0 mm	m	16,000	128,34	2 053,44
64	K	733181400	Montáž odkalovača privarovacieho DN 50	ks	1,000	29,74	29,74
65	M	4847300157057	Odkalovač SPIROTRAP G2" (7438520) Viessmann	ks	1,000	522,60	522,60
66	K	733191114	Manžeta priestupová pre rúrky nad 50 do DN 60	ks	4,000	15,19	60,76
67	K	733191202	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	16,000	1,02	16,32
68	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	20,000	0,57	11,40
69	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,073	53,55	3,91
70	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	42,392	1,34	56,86

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 2 337,62

71	K	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	6,000	8,24	49,44
72	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	14,000	2,99	41,86
73	M	551210009500	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10, mosadz, IVAR	ks	14,000	8,59	120,26
74	K	734224021	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	15,000	5,32	79,80
75	M	551210045100	Guľový ventil 2", páčka červená-chróm, GIACOMINI	ks	15,000	45,91	688,65
76	K	734240025	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	3,000	9,38	28,14
77	M	551190001300	Spätná klapka vodorovná Clapet, 2", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	3,000	50,38	151,14
78	K	734291114	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks	5,000	8,82	44,10
79	M	551240001400	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	5,000	8,14	40,70
80	K	734291370	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	2,000	9,93	19,86
81	M	422010003500	Filter závitový 2" 1/2, PN 16, mosadz OT 58, IVAR	ks	2,000	90,78	181,56
82	K	734411121	Teplomer technický rohový typ 160 prev."B"	ks	6,000	28,88	173,28
83	M	388320004200	Teplomer DTR, rozsah 0-200°C, dĺžka stonky 400 mm	ks	6,000	20,83	124,98
84	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa & 03313 priem. 160	ks	6,000	72,40	434,40
85	M	388410000300	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm, typ 03313	ks	6,000	18,20	109,20
86	K	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	4,000	5,59	22,36
87	M	388320004400	Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm	ks	4,000	5,13	20,52
88	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,021	46,22	0,97
89	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	27,027	0,24	6,40

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 80,20

90	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	8,02	80,20
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

D 783 Nátery 15,33

91	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	1,500	6,72	10,08
92	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,500	3,50	5,25

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D M Práce a dodávky M 536,50

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 536,50

93	K	360410400	Montáž exteriérového snímača teploty	ks	1,000	8,83	8,83
94	M	389610001400	Snímač vonkajšej teploty NTC 10k, rozsah použitia -40 až +70°C	ks	1,000	25,42	25,42
95	K	360410405	Montáž priestorového snímača teploty	ks	1,000	6,49	6,49
96	M	389610000300	Snímač priestorovej teploty, NTC 10k	ks	1,000	37,00	37,00
97	K	360410410	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	ks	4,000	7,36	29,44
98	M	484120041900	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	4,000	72,22	288,88
99	K	360410420	Montáž ponorného snímača teploty pre vodu	ks	2,000	6,48	12,96
100	M	484120042000	Snímač ponorný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN	ks	2,000	63,74	127,48

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 127,51

101	K	HZS000112	Revízne správy	kpl	1,000	353,72	353,72
102	K	HZS000112.1	Meranie hlučnosti tepelného čerpadla	kpl	1,000	466,95	466,95
103	K	HZS000112.2	Prevádzkový poriadok kotle	kpl	1,000	237,54	237,54
104	K	HZS000113	Komplex.skušky na tesnosť, dilatčné, vykurovacia a funkčné, doregul.systému ÚK, zaučenie obsluhy investora	hod	72,000	21,79	1 568,88
105	K	HZS000125	Uvedenie do prevádzky VITOCAL 300-A dvojstupňové, Viessmann	hod	6,000	48,22	289,32
106	K	HZS000129	Uvedenie do prevádzky regulácie Vitosolic 200	hod	3,000	43,72	131,16
107	K	HZS000312	Obhliadka pred uvedením do prevádzky, Viessmann	hod	2,000	39,97	79,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

9 - 1.6 - Plynový kondenzačný kotol - výmena zdroja tepla za plynový kondenzačný kotol

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

ČS:

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Projektant:

Ing. Mária Suchomelová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

7 144,04

DPH

Základ dane

Sadzbá dane

Výška dane

7 144,04

23,00%

1 643,13

Cena s DPH

v EUR

8 787,17

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLCÁNY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLCÁNY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

9 - 1.6 - Plynový kondenzačný kotol - výmena zdroja tepla za plynový kondenzačný kotol

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 144,04

HSV - Práce a dodávky HSV

341,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

341,46

PSV - Práce a dodávky PSV

6 024,59

713 - Izolácie tepelné

24,94

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

70,63

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

245,04

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

5 069,77

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

112,07

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

195,75

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

186,43

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

119,96

M - Práce a dodávky M

370,32

95-M - Revízie

370,32

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

407,67

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

9 - 1.6 - Plynový kondenzačný kotol - výmena zdroja tepla za plynový kondenzačný kotol

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MI	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 144,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

341,46

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

341,46

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,646	11,23	7,25
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,646	13,02	8,41
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,274	0,44	5,40
4	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,646	121,57	78,53
5	M	484120022100	Zariadenie na odvod kondenzátu SI1800 s maximálnou dopravnou výškou 5 m a zbernou nádobou 2 l pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VIESSMANN	ks	1,000	241,87	241,87

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 024,59

D 713

Izolácie tepelné

24,94

6	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	3,000	4,64	13,92
7	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d.potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	3,000	3,57	10,71
8	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,275	1,14	0,31

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

70,63

9	K	723100102	Potrúbie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	m	2,000	28,91	57,82
10	K	723150802	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad 32 do D44,5, -0,00473t	m	2,000	3,13	6,26
11	K	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	5,000	1,18	5,90
12	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,767	0,85	0,65

D 724

Zdravotechnika - strojné vybavenie

245,04

13	K	724400100	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno sanitárne zariadenie (bez fekálií)	ks	1,000	18,03	18,03
14	M	484120022100	Zariadenie na odvod kondenzátu SI1800 s maximálnou dopravnou výškou 5 m a zbernou nádobou 2 l pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VIESSMANN	ks	1,000	225,78	225,78
15	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	2,711	0,45	1,23

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

5 069,77

16	K	731200825	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	2,000	52,69	105,38
17	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	302,29	302,29
18	M	484120012501	Kotol plynový kondenzačný VITODENS 200-W, 1.9- 32,0 kW, typ B2HF (obj.č.Z01932) + príslušenstvo ZK04307,ZK04669+ Systém odvodu spalín a prívodu vzduchu z plastu pre pripojenie cez stenu 60/100 + rozšírenie EA1	ks	1,000	3 947,33	3 947,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	731370045	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 10 m ³ /h, DN50	ks	1,000	129,33	129,33
20	M	484810008931	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKOV Q100, 2", 8,0 m ³ /h, (ZK03681) + NÁSTENNÁ KONZOLA (ZK03684)	ks	1,000	367,38	367,38
21	K	731391822	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m ²	ks	2,000	30,33	60,66
22	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	56,202	2,80	157,40

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 112,07

23	K	732331000	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 8 l	ks	1,000	5,80	5,80
24	M	484630005100	Nádoba expanzná s membránou typ NG 8 l, D 206 mm, v 308 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	43,07	43,07
25	M	551240010800	Gulový kohút so zaistením MK 1" - prísľušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	1,000	61,92	61,92
26	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,282	1,00	1,28

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 195,75

27	K	733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	5,000	2,37	11,85
28	K	733151125	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	m	3,000	60,41	181,23
29	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2,128	1,25	2,67

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 186,43

30	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,000	6,41	32,05
31	M	551110014000	Gulový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	5,000	19,69	98,45
32	K	734240015	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	6,17	6,17
33	M	551190001100	Spätná klapka vodorovná Clapet, 5/4", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	1,000	21,32	21,32
34	K	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	6,00	6,00
35	M	422010003200	Filter závitový, 5/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	21,97	21,97
36	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,237	0,21	0,47

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 119,96

37	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	5,000	8,78	43,90
38	M	286710009501	Uloženie potrubia - stavebníkový systém HILTY	sub	1,000	75,02	75,02
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,433	0,73	1,04

D M Práce a dodávky M 370,32

D 95-M Revízie 370,32

40	K	950507301	Plynové kotle nad 50 kW-kontrola umiestnenia a napojenia kotla komplexná OPaS OPZ po rekonštrukcii	súb.	1,000	370,32	370,32
----	---	-----------	--	------	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 407,67

41	K	HZS000125	Uvedenie do prevádzky VITODENS 200 dvojstupňové, Viessmann	hod	2,800	40,15	112,42
42	K	HZS000312	Obhliadka pred uvedením do prevádzky, Viessmann	hod	2,800	38,36	107,41
43	K	HZS000114	Komplex.skušky na tesnosť, dilatačné, vykurovacía a funkčné, doregul.systému ÚK, zaučenie obsluhy investora	hod	8,000	23,48	187,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

10 - 1.6 - Vykurovací systém - výmena /inštalácia vykurovacieho systému/

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Mária Suchomelová

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 27.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

63 938,35

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

63 938,35

23,00%

14 705,82

Cena s DPH

v EUR

78 644,17

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 150B/118
955 01 TOPOLEČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 150B/118
955 01 TOPOLEČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

10 - 1.6 - Vykurovací systém - výmena /inštalácia vykurovacieho systému/

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant: Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

63 938,35

HSV - Práce a dodávky HSV

7 105,22

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 760,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 344,97

PSV - Práce a dodávky PSV

56 543,21

713 - Izolácie tepelné

6 936,74

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

27 270,60

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

4 387,08

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

14 087,48

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 677,26

783 - Nátery

184,05

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

289,92

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

10 - 1.6 - Vykurovací systém - výmena /inštalácia vykurovacieho systému/

Miesto: k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum: 27.11.2025

Objednávateľ: Obecny úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant: Ing. Miriam
Suchomeľová

Zhotoviteľ: EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ: EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MI	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 938,35

D HSV Práce a dodávky HSV 7 105,22

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 760,25

1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýh	m2	65,000	20,19	1 312,35
2	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	65,000	37,66	2 447,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 344,97

3	K	971036006	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	cm	490,000	1,00	490,00
4	K	971036009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t	cm	480,000	1,18	566,40
5	K	974031164.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	130,000	11,07	1 439,10
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,292	16,66	88,16
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,292	18,87	99,86
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	89,964	0,60	53,98
9	K	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,292	2,12	11,22
10	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,292	23,92	126,58
11	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,292	88,75	469,67

D PSV Práce a dodávky PSV 56 543,21

D 713 Izolácie tepelné 6 936,74

12	K	713400832	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pevné Izoma M vrátane povrchovej úpravy, -0,04010t	m2	45,000	17,59	791,55
13	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	2,000	5,86	11,72
14	M	283310004500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	2,000	1,95	3,90
15	K	713482141.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm	m	422,000	5,60	2 363,20
16	M	283310006100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x30 mm (d.potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	50,000	5,00	250,00
17	M	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d.potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	103,000	4,75	489,25
18	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d.potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	111,000	4,80	532,80
19	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d.potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	158,000	5,66	894,28
20	K	713482142.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 38-73 mm	m	120,000	6,16	739,20
21	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d.potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	112,000	6,30	705,60
22	M	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d.potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	8,000	8,39	67,12
23	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	54,804	1,61	88,12

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 27 270,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	290,000	1,64	475,60
25	K	733110808	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	48,000	2,94	141,12
26	K	733151110	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 12/1,0 mm	m	2,000	27,73	55,46
27	K	733151131	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 54/2,0 mm	m	11,000	183,00	2 013,00
28	K	733167023	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 mm v tyčiach	m	111,000	34,32	3 809,52
29	K	733167031	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v tyčiach	m	50,000	25,80	1 290,00
30	K	733167032	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v tyčiach	m	103,000	28,70	2 956,10
31	K	733167033	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v tyčiach	m	158,000	45,00	7 110,00
32	K	733167034	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 mm v tyčiach	m	112,000	68,14	7 631,68
33	K	733167035	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 mm v tyčiach	m	8,000	108,30	866,40
34	K	733191202	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	13,000	1,52	19,76
35	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	422,000	0,82	346,04
36	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	120,000	0,99	118,80
37	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	1,183	76,07	89,99
38	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	222,300	1,56	347,13

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

4 387,08

39	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	20,000	4,28	85,60
40	M	551210011400	Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR	ks	20,000	8,99	179,80
41	K	734221413	Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2	ks	58,000	22,59	1 310,22
42	M	551290008800	Sada klasik EK, priame, 1/2" x EK, alpex 16x2, niklovaná mosadz IVAR	ks	29,000	54,03	1 566,87
43	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	29,000	4,76	138,04
44	K	734223150	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	1,000	6,00	6,00
45	M	551210043300	Ventil vyvažovací CIM 747, 1/2", Kv 1,75, PN 25, mosadz, IVAR	ks	1,000	116,89	116,89
46	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	29,000	3,89	112,81
47	M	551280002400	Termostatická hlavica kvapalinová, T 5000, M30x1,5, rozsah regulácie + 6,5 až 28°C, biela, plast, IVAR	ks	29,000	24,84	720,36
48	K	734291114	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100sl. C G 3/4	ks	6,000	12,84	77,04
49	M	551240001400	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	6,000	10,44	62,64
50	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	34,904	0,31	10,81

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

14 087,48

51	K	735121810	Demontáž radiátorov oceleových článkových, -0,01057t	m2	155,000	1,91	296,05
52	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	15,48	61,92
53	M	484530065700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	4,000	169,08	676,32
54	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	17,63	52,89
55	M	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové KORAD 22K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	262,69	262,69
56	M	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	301,36	602,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	21,98	43,96
58	M	484530066700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	362,42	724,84
59	K	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	4,000	24,92	99,68
60	M	484530067100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x2000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	4,000	410,21	1 640,84
61	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	19,19	57,57
62	M	484530068200	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000	277,01	554,02
63	M	484530068300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	309,00	309,00
64	K	735154222	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	19,46	58,38
65	M	484530071700	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 400x1000 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	3,000	294,69	884,07
66	K	735154244	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	3,000	34,97	104,91
67	M	484530076300	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 600x2000 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	3,000	605,05	1 815,15
68	K	735154253	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000	25,83	180,81
69	M	484530077800	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové KORAD 33K, vxl 900x1600 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	7,000	724,81	5 073,67
70	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	155,000	1,40	217,00
71	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,638	75,66	123,93
72	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	119,307	2,07	247,06

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 677,26

73	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg - oc.chráničky	kg	90,000	12,91	1 161,90
74	M	286710009501	Uloženie potrubia - stavebnicový systém HILTY	sub	1,000	2 483,69	2 483,69
75	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	29,394	1,08	31,67

D 783 Nátery 184,05

76	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu sehnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm - chráničky	m2	9,000	15,29	137,61
77	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu sehnúce základný - 35µm	m2	9,000	5,16	46,44

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 289,92

78	K	HZS000112	Hydraulické vyregulovanie , vykurovacia skúška	hod	8,000	36,24	289,92
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

11 - 1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

003 - 2.1 - Fotovoltické zariadenie FVZ

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

ČS:

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Projektant:

Ing. Miriam Suchomelová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

IČO:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

66 195,50

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

66 195,50

23,00%

15 224,97

Cena s DPH

v EUR

81 420,47

Projektant

Spracovateľ



EKO stavín, s.r.o.
Stumpnerova 1508/118
955 01 TOPOLCÁNY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavín, s.r.o.
Stumpnerova 1508/118
955 01 TOPOLCÁNY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

11 - 1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

003 - 2.1 - Fotovoltické zariadenie FVZ

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

66 195,50

M - Práce a dodávky M

66 195,50

21-M - Elektromontáže

65 141,58

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

239,67

95-M - Revízie

814,25

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

1.1 - 1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

003 - 2.1 - Fotovoltické zariadenie FVZ

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 195,50

D M

Práce a dodávky M

66 195,50

D 21-M

Elektromontáže

65 141,58

10	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ HFXP-HT 20, uložená pevne	m	340,000	2,37	805,80
11	M	KTR000000434	Rúrka ohybná HFXP-HT 20 11302 20mm 750N UV stabilná	m	340,000	5,33	1 812,20
16	K	210020306.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 100/75 mm bez veka vrátane podpory	m	52,000	12,76	663,52
17	M	KZL000000145	Žľab káblový 100/75 100x75mm drôtený z pozinkovanej ocele	ks	52,000	26,91	1 399,32
18	M	345750053200.S	Držiak žľabu na plochú strechu	ks	65,000	2,36	153,40
19	M	345750054300.S	Spojovacia sada pre káblový žľab	sub.	1,000	19,69	19,69
21	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	30,000	2,62	78,60
22	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	3,38	33,80
23	K	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	13,26	13,26
24	M	358220045800.S	Istič 3P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	29,92	29,92
28	K	210160802.S	Montáž meracieho transformátora prúdu 100 - 150A/5A	ks	3,000	16,46	49,38
29	M	389810003540.S	Transformátor prúdu malý 100A/5A	ks	3,000	28,00	84,00
30	K	210161012.S	Smart meter pripojenie cez prúdové transformátory	ks	1,000	43,32	43,32
31	M	7634513	Smart Meter DTSU666-H 3CT 3-fáz.bez senzor. s rozsahom meracieho prúdu do 100A	ks	1,000	452,72	452,72
32	K	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	20,000	4,23	84,60
33	M	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK1	ks	20,000	1,47	29,40
34	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna uzemňovacia	ks	20,000	3,17	63,40
35	M	354410005800.S	Svorka FeZn univerzálna uzemňovacia s kontaktnou doskou pre pripojenie konštrukcie FV a EB (pripojenie vodičov z rôznych materiálov Cu/Al)	ks	25,000	1,02	25,50
36	M	354410005800.S1	Svorka FeZn univerzálna uzemňovacia s kontaktnou doskou pre pripojenie konštrukcie FV k LPS	ks	25,000	1,56	39,00
37	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	30,000	3,30	99,00
38	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	4,000	9,07	36,28
39	K	21022031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EB, povrchová montáž	ks	1,000	38,12	38,12
40	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna, 1x pás 30x4 mm, 2x vodič 16-95 mm ² , 7x vodič 2,5-25 mm ²	ks	1,000	30,67	30,67
41	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	kpl	1,000	31,99	31,99
98	M	EFV000000400	Stojka K2 Dome 6.10 rovné strechy 2004125	ks	97,000	5,14	498,58
99	M	EFV000000494	Skrutka s nástrčnou hlavou zubkovaná M8x20 A2 2001729	ks	194,000	0,35	67,90
100	M	EFV000000634	Prvok nosný K2 Dome6.10 SD 2003243	ks	97,000	2,23	216,31
101	M	EFV000000623	Rohož gumenná K2 DomeMat S 380 2003126 pre K2 BasicRail 22	ks	194,000	3,91	758,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	EFV000000498	Deflektor S-Dome 6.10 na odklon vetra 2003250 oceľ	ks	80,000	18,29	1 463,20
103	M	EFV000000632	Skrutka samorezná 4,8x20mm 2003427	ks	194,000	0,53	102,82
104	M	EFV000000399	Sada lišt základných D-Dome 6.10 2003246 (2048482)	ks	32,000	89,43	2 861,76
105	M	EFV000000633	Set spojovací K2 VerbinderM RC SR/P 1006039 pre Dome 6.10. classic	ks	2,000	5,81	11,62
106	M	EFV000000326	Príchytka káblová 2002870	ks	80,000	0,38	30,40
107	M	EFV000000776	Príslušenstvo ekvipotenciálne K2 TerraGrif TerraGrif K2MI Duo 18 2003542	ks	80,000	2,79	223,20
108	M	EFV000000677	Sada montážna K2 pre FV Optimizéry 2004057	ks	80,000	4,04	323,20
109	M	EFV000000503	Matica zásuvná K2 MK2 1001643 PU=250	ks	194,000	0,91	176,54
110	M	EFV000000774	Príchytka stredová K2 2002609 MC 30-50mm pre DOME čierna	ks	126,000	2,16	272,16
111	M	EFV000000775	Príchytka koncová K2 2002610 EC 30-50 mm pre DOME čierna	ks	68,000	2,35	159,80
112	M	EFV000000402	Príslušenstvo na zachytávanie záťaže pre systémy plochých striech K2 Dome 2002300	ks	188,000	2,53	475,64
113	M	EFV000000591	Dome speed spacer 2003253	ks	4,000	47,48	189,92
114	M	EFV000000811	Mat-S Tool 2004141	ks	1,000	1,99	1,99
115	M	LÍNIA 6 typ B	Záťaž, bet. 20kg	ks	107,000	8,01	857,07
46	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového	ks	80,000	17,43	1 394,40
47	M	346510000120.S	Fotovoltický modul 144-cells halfcut, monokryštallický, UL-460M-144, 460 Wp	ks	80,000	158,13	12 650,40
48	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltických panelov	ks	80,000	9,68	774,40
49	M	EFV000000582	Optimizér SUN2000-600W-P	ks	80,000	82,08	6 566,40
50	M	346510006000.S	Príchytka StairPlate set	ks	80,000	0,89	71,20
51	K	210501213.S	Montáž rozvodnice R-DC pre odpínanie fotovoltických panelov	ks	1,000	87,99	87,99
52	M	346510002130.S	Rozvodnica plastová povrchová montáž 3x18 modulov IP65/20 1ks, spínač 2P/0-1 25A 5ks, DC odpínač valcových poistiek 32A 5ks, valcová poistka 16A 10ks, SPD T1 5ks	kpl	1,000	1 327,62	1 327,62
53	K	210501217.S	Montáž rozvodnice R-FVZ pre lokálny fotovoltický zdroj so systémom uloženia energie	ks	1,000	175,70	175,70
54	M	346510002430.S	Rozvodnica plastová povrchová 3x18 modulová IP40/10 1ks, vypínač 125A-3p 1ks, napáťová spúšť 230V AC 1ks, stykač 4Z-100A 1ks, sieťová ochrana URNA0345 1ks, istič B63-3 1ks, SPD T1+T2 1ks, istič B2-1 2ks, istič B6-3 1ks	kpl	1,000	3 055,45	3 055,45
58	K	210501237.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeľáže rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj so systémom uloženia energie	súb.	1,000	498,17	498,17
94	K	210501265.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1,000	198,96	198,96
95	M	346510000730.S	Striedač HUAWEI SUN2000-36KTL-M3 3F 36kW 4xMPPT IP65	ks	1,000	5 000,26	5 000,26
60	K	210800615.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	40,000	0,92	36,80
61	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	40,000	2,87	114,80
96	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	17,000	3,59	61,03
97	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	17,000	15,56	264,52
66	K	210812003.S	Kábel solárny medený silový uložený voľne 1x6	m	504,000	0,82	413,28
67	M	208125	Sol.kab. Solarflex-X 6,0 mm2 červený	BM	250,000	6,20	1 550,00
68	M	166975	Sol.kab. Solarflex-X 6,0 mm2 čierny	BM	254,000	5,33	1 353,82
69	M	094135	fv.kon.MC4 2,5-6mm2 F/M 1pár	PÁR	21,000	11,57	242,97
70	K	210872122.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	18,000	1,07	19,26
71	M	KPE000000028	Kábel pevný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 červený pvc	m	18,000	0,96	17,28
72	K	210881332.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne I-CXKH-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	4,000	1,28	5,12
73	M	KPE000001486	Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou	m	4,000	2,97	11,88
76	K	211020001	Protipožiarna stenová prepážka	ks	1,000	10,83	10,83
77	M	5538105953	Ošetrenie prestupov protipožiarnym systémom napr. protipožiarnou PUR penou	ks	1,000	184,45	184,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	220330101.S	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	1,000	12,04	12,04
75	M	E00006436	Central stop pre FVZ, M22-SOL-PVT45PMP111Q nízkový stop(IZ+IV)odblokovanie s pootočením	KS	1,000	107,64	107,64
78	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	158,261	10,88	1 721,12
79	K	MV	Murárske výpomoci	%	1 443,739	1,71	2 471,81
80	K	PD	Presun dodávok	%	158,261	1,77	280,65
81	K	PM	Podružný materiál	%	1 294,807	5,38	6 968,68
82	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1 602,000	1,68	2 685,11

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				239,67
83	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	14,000	9,86	138,04
84	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách, vrstva zeminy 20 cm	m3	3,920	0,42	1,65
85	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	14,000	0,93	13,02
86	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	14,000	0,23	3,22
87	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	14,000	4,22	59,08
88	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	4,900	1,13	5,54
89	M	005720001300.S	Osiť tráv - trávové semeno	kg	0,100	7,02	0,70
90	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	4,900	3,76	18,42

D		95-M	Revízie				814,25
91	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	32,57	814,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

1.1 - 1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

001 - 1.9 - Elektroinštalácia

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

ČS:

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36286362

SK2022149162

Projektant:

Ing. Mária Suchomelová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36286362

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

58 108,88

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

58 108,88

23,00%

13 365,04

Cena s DPH

v EUR

71 473,92

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

11 - 1.9- Elektroinštalácia. 1.20- Systém OPB. 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ. 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

001 - 1.9 - Elektroinštalácia

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Míriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

58 108,88

HSV - Práce a dodávky HSV

9 868,54

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 678,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 190,49

M - Práce a dodávky M

48 240,34

21-M - Elektromontáže

44 482,87

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 757,47

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

I.1 - 1.9- Elektroinštalácia, I.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

001 - 1.9 - Elektroinštalácia

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 108,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 868,54

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 678,05

1	K	612451082.S1	Vyspravenie dier po výmene rozvádzačov	ks	2,000	37,65	75,30
2	K	K	Finálne vyspravenie drážok priemerného rozmeru cca 7 x 4 cm jadrovou omietkou (napr. Baumit MVR, Baumit MPI 25,...) s povysávaním drážky od zbytkov prachu a navlhčením	m	155,000	6,26	970,30
3	K	K.2	Prídružené murárske práce nevyhnutné pre uvedenie do pôvodného stavu	kpl	1,000	411,78	411,78
4	K	M	Jadrová omietka (napr. Baumit MVR, Baumit MPI 25, ...) 25 kg balenie	balenie	99,000	12,33	1 220,67

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 190,49

5	K	971045809.S	Vrty priklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00004t	cm	495,000	0,85	420,75
6	K	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,5 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	5,000	7,57	37,85
7	K	973031612	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm	ks	174,000	1,23	214,02
8	K	973031619	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	3,000	4,27	12,81
9	K	973031619	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	2,000	4,34	8,68
10	K	973031619.S	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 250x150x100 mm, -0,00300t	ks	2,000	4,75	9,50
11	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	155,000	2,44	378,20
12	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	50,000	4,19	209,50
13	K	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	2,000	4,31	8,62
14	K	974032831	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	m	900,000	6,15	5 535,00
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	2,674	132,97	355,56

D M

Práce a dodávky M

48 240,34

D 21-M

Elektromontáže

44 482,87

16	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	70,000	1,97	137,90
17	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	70,000	0,92	64,40
18	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	20,000	2,30	46,00
19	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25	m	20,000	1,19	23,80
20	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	10,000	2,20	22,00
21	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32	m	10,000	2,01	20,10

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	10,000	2,74	27,40
23	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 40	m	10,000	2,36	23,60
24	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	11,000	2,86	31,46
25	M	345710009500	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50	m	11,000	3,29	36,19
26	K	210010030.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	12,000	3,30	39,60
27	M	345710009600	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 63	m	12,000	4,92	59,04
28	K	210010301.S	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	113,000	2,22	250,86
29	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	113,000	0,39	44,07
30	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	76,000	8,50	646,00
31	M	345410002600.S	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	76,000	2,78	211,28
32	K	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	12,000	12,99	155,88
33	M	345410001200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5	ks	12,000	6,97	83,64
34	K	210020303	Káblový žľab, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	20,000	13,76	275,20
35	M	345750008600	Žľab káblový perforovaný 62x50 mm	m	20,000	6,09	121,80
36	M	345750011200	Kryt káblového žľabu 62 mm	m	20,000	4,09	81,80
37	M	345750012500	Koleno 90° pre káblový žľab 62x50 mm	m	6,000	9,62	57,72
38	M	8595568927385	Záves -1/100 NZ 62 F, žiarovo pozinkovaný	ks	14,000	4,96	69,44
39	M	345750042800.S	Nosník pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	ks	20,000	2,75	55,00
40	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	26,000	1,84	47,84
41	M	345710000740	Rúrka tuhá hrdľovaná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 4020 LA, D 20 mm	m	26,000	1,31	34,06
42	K	210010583.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 25 uložená pevne	m	6,000	2,02	12,12
43	M	345710000745	Rúrka tuhá hrdľovaná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 4025 LA, D 25 mm	m	6,000	1,70	10,20
44	K	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	2,000	2,26	4,52
45	M	345710000750	Rúrka tuhá hrdľovaná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 4032 LA, D 32 mm	m	2,000	2,50	5,00
46	K	21001068.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 50 uložená pevne	m	2,000	2,79	5,58
47	M	345710000760.S	Rúrka tuhá hrdľovaná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 4050 LA, D 50 mm	m	2,000	5,18	10,36
48	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	221,000	1,43	316,03
49	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	50,000	2,18	109,00
50	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	20,000	3,15	63,00
51	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	24,000	3,93	94,32
52	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	10,000	5,33	53,30
53	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustený pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	6,44	19,32
54	M	ESP000000321	Spínač jednopolový IP44 - (radenie: 1)	ks	1,000	7,92	7,92
55	M	ESP0000015201	Prepínač striedavy Plexo55 sivý, zapojenie ako vyp. č.1, IP55	ks	2,000	4,57	9,14
56	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, zapustený pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	7,79	31,16
57	M	ESP000001520	Prepínač striedavy Plexo55 sivý - (radenie:6) - sivá, IP55	ks	2,000	4,57	9,14
58	M	ESP000000361	Prepínač striedavý - (radenie: 6) - IP44 - biela	ks	2,000	9,16	18,32
59	K	210110011.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	1,000	7,70	7,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	ESP000000006	Spínač striedavý Plexo55 sivý, zapojenie ako vyp. č. 1, IP55	ks	1,000	13,35	13,35
61	K	210110024	Dvojité prep. stried. - radenie 6+6, zapustený pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	9,27	37,08
62	M	ESP0000001526	Prepínač striedavý dvojité s krytom Plexo55 - (radenie:5B) - sivá, IP55	ks	4,000	8,21	32,84
63	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	19,000	3,27	62,13
64	M	ESP0000000391	Spínač jednopólový - (radenie: 1) - biely, IP20	ks	19,000	3,71	70,49
65	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	1,000	4,24	4,24
66	M	ESP0000000395.1	Prepínač sériový - (radenie: 5) - biely, IP20	ks	1,000	5,91	5,91
67	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	7,62	15,24
68	M	ESP0000000396	Prepínač striedavý dvojité - (radenie: 6+6, 5B) - biely, IP20	ks	2,000	7,49	14,98
69	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	22,000	3,95	86,90
70	M	ESP0000000387	Prepínač striedavý - (radenie: 6) - biely, IP20	ks	22,000	4,36	95,92
71	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5,000	4,60	23,00
72	M	ESP0000000404	Prepínač krížový - (radenie: 7) - biely, IP20	ks	5,000	7,07	35,35
73	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž	ks	9,000	9,55	85,95
74	M	EVA0000000209	Spínač vačkový S 16 JPD 1103 A6 16A/3P 0-1 páčka, kryt IP65	ks	6,000	45,70	274,20
75	M	EVA0000000178	Spínač vačkový S 32 JPD 1103 A6 32A/3P 0-1 páčka, kryt IP65	ks	3,000	97,41	292,23
76	K	210110082.S	Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž, vrátane zapojenia vrátane montážnej krabice a tlejivky	ks	2,000	9,54	19,08
77	M	345320003620.S	Spínač č.1 20A/230V Scame 137.3011, krabica pre zapustenú montáž 137.121	ks	2,000	29,26	58,52
78	K	210110094	Spínač automatický so snímačom pohybu	ks	11,000	11,20	123,20
79	M	3850008190	Detektor pohybu, PIR, montáž na stenu pod omietku, IP20	ks	8,000	125,95	1 007,60
80	M	SPS0000000010	Detektor pohybu, PIR+HF, montáž na strop, IP20	ks	3,000	104,21	312,63
81	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	48,000	8,11	389,28
82	M	EZA0000000354	1-zásuvka 2P+PE - biela, IP20	ks	42,000	4,05	170,10
83	M	EZA00000003166	Zásuvka Plexo55 2-násobná IP55 sivá, IP55	ks	4,000	25,81	103,24
84	M	EZA00000001354	Zásuvka Plexo55 1-násobná IP55 sivá, IP55	ks	2,000	9,70	19,40
85	K	210111033.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 55, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	8,000	11,02	88,16
86	M	EZA0000000014	Zásuvka Plexo55 1-násobná sivá, IP55	ks	6,000	10,20	61,20
87	M	EZA000000031661	Zásuvka Plexo55 2-násobná sivá, IP55	ks	2,000	21,88	43,76
88	K	210111126	Priemyslová zásuvka zapustená 400 V, IP 67, typ IZV 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	ks	1,000	6,22	6,22
89	M	KVZ0000000081	Zásuvka pod omietku IZV1653 400V 16A 5P IP44 - pod omietku	ks	1,000	28,61	28,61
90	K	210111127	Priemyslová zásuvka zapustená 400 V, IP 67, typ IZV 3253 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	ks	1,000	6,99	6,99
91	M	KVZ0000000055	Zásuvka pod omietku IZV3253 400V 32A 5P IP44 - pod omietku	ks	1,000	30,84	30,84
92	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	42,23	84,46
93	M	3571201000	Rozvodnica RH, podľa schémy zapojenia	ks	1,000	1 723,90	1 723,90
94	M	3570221200	Rozvodnica R2, podľa schémy zapojenia	ks	1,000	1 820,92	1 820,92
95	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	44,33	44,33
96	M	3570232000	Rozvodnica R1, podľa schémy zapojenia	ks	1,000	2 494,76	2 494,76
97	K	210193073	Domova rozvodnica do 46 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	34,02	34,02
98	M	3570221000	Rozvodnica R3, podľa schémy zapojenia	ks	1,000	680,45	680,45
99	K	210193204.S	Domova rozvodnica do 56 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	35,70	35,70
100	M	3570221100	Rozvodnica RK, podľa schémy zapojenia	ks	1,000	929,25	929,25
101	K	210800616.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	60,000	1,29	77,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	341310009400.S3	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2, čierny	m	36,000	6,36	228,96
103	M	341310009400.S1	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2, modrý	m	12,000	7,12	85,44
104	M	341310009400.S2	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2, ZŽ	m	12,000	6,17	74,04
105	K	210800618.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 50	m	30,000	1,56	46,80
106	M	341310009600.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 50 mm2	m	18,000	8,54	153,72
107	M	341310009600.S1	Vodič medený flexibilný H07V-K 50 mm2, modrý	m	6,000	13,29	79,74
108	M	341310009600.S1 2	Vodič medený flexibilný H07V-K 50 mm2, ZŽ	m	6,000	13,27	79,62
109	K	210201080	Zapojenie svetidla, stropného - nástenného LED	ks	26,000	7,85	204,10
110	M	348120001500	1/E - Svetidlo stropné, prisadené, LED 12W 1440lm 4000K, 230V, IP44, vonkajšie	ks	1,000	79,84	79,84
111	M	348120002100	2/E - Svetidlo nástenné, LED 10W 800lm 4000K, 230V, IP44, vonkajšie	ks	2,000	93,53	187,06
112	M	348120002200	3/E - Svetidlo stropné, panel 1200x600, LED 53W 5830lm 4000K, 230V, IP20	ks	12,000	156,73	1 880,76
113	M	348120002500	4/E - Svetidlo stropné, prisadené, LED 36W 3820lm 4000K, 230V, IP20	ks	17,000	108,10	1 837,70
114	M	348120002509	5a/E - Svetidlo stropné, prisadené, LED 24W 2500lm 4000K, 230V, IP20	ks	19,000	90,66	1 722,54
115	M	3481200025091	5b/E - Svetidlo nástenné, LED 24W 2500lm 4000K, 230V, IP20	ks	7,000	98,21	687,47
116	M	3481200025092	6/E - Svetidlo stropné, lineárne, LED 15W 2475lm 4000K, 230V, IP20	ks	7,000	109,46	766,22
117	M	3481200025093	7/E - Svetidlo stropné, lineárne, priemyselné, LED 32W 4970lm 4000K WB, 230V, IP65	ks	12,000	124,94	1 499,28
118	M	3481200025094	8/E - Svetidlo stropné, lineárne, priemyselné, LED 44W 7240lm 4000K WB, 230V, IP65	ks	2,000	132,57	265,14
119	M	3481200025095	10/E - Svetidlo pre lištový track systém, LED 40W 4416lm 4000K + difúzor 60°, 230V, IP20	ks	8,000	166,31	1 330,48
120	M	3481200025096	11/E - Svetidlo nástenné, LED 6W 660lm 4000K, 230V, IP20	ks	15,000	47,99	719,85
121	M	34812000250910	12/E - Svetidlo nástenné, LED 14W 1000lm 4000K, 230V, IP20	ks	4,000	51,22	204,88
122	M	34812000250911	13/E - Svetidlo stropné, lineárne, priemyselné, LED 16W 2420lm 4000K WB, 230V, IP65	ks	8,000	143,72	1 149,76
123	M	34812000250912	14/E - Svetidlo stropné, lineárne, priemyselné, LED 23W 3580lm 4000K WB, 230V, IP65	ks	1,000	168,71	168,71
124	K	210201009	Montáž lištového track systému	m	10,000	11,62	116,20
125	M	3453011469	Koľajnica (track) - 9000-2/RAL 9005 (čierna) - dĺžka 2m	ks	5,000	79,67	398,35
126	M	LI172110--	End cap (ukončenie) 9004/RAL 9005 (čierna)	ks	1,000	9,96	9,96
127	M	LI1721101--	Pripojovací konektor 9004/RAL 9005 (čierna)	ks	1,000	12,13	12,13
128	M	LI17211012--	Prepojovací konektor 9004/RAL 9005 (čierna)	ks	4,000	16,92	67,68
129	K	210201610	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, svetlomet, LED	ks	1,000	17,94	17,94
130	M	3487101060	9/E - Nevýbušné svetidlo LED TrEx 1.2ft 3200/840-19W-4K Industrial LED luminaire for Ex zone 2, 230V	ks	1,000	309,36	309,36
131	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového LED	ks	22,000	8,33	183,26
132	M	348150000499	1/HL - Svetidlo núdzové s piktogramom smer úniku, exit, 100lm autonómnosť 1,5h M/NM, 230V, IP20	ks	10,000	158,33	1 583,30
133	M	348150000500	2/HL - Svetidlo núdzové s piktogramom smer úniku, exit, 250lm autonómnosť 1,5h M/NM, 230V, IP20	ks	4,000	43,09	172,36
134	M	348150000501	3/HL - Svetidlo núdzové s piktogramom smer úniku, exit, 500lm autonómnosť 1,5h M/NM, 230V, IP20	ks	2,000	187,29	374,58
135	M	348150000502	4/HL - Svetidlo núdzové s piktogramom smer úniku, exit, 600lm autonómnosť 1,5h M/NM, 230V, IP20	ks	6,000	226,30	1 357,80
136	K	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	196,000	1,35	264,60
137	M	341310009200.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	20,000	1,65	33,00
138	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	46,000	2,85	131,10
139	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	5,000	4,74	23,70
140	M	341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	65,000	0,74	48,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm ²	m	60,000	1,06	63,60
142	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	34,000	7,70	261,80
143	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	30,000	0,70	21,00
144	M	E00005261	Svorka uzemňovacia svorka ZS4 očko na batériu	KS	4,000	1,92	7,68
145	M	354410066900	Páska CU, blesko-vodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	30,000	1,00	30,00
146	K	210220030	Hlavná ekvipotenciálna prípojnica MEB	ks	1,000	25,86	25,86
147	M	345610005000	Hlavná uzemňovacia svorka R15 prevedenie C	ks	1,000	22,35	22,35
148	K	210290802	Odpojenie motorického spotrebiča, do 7.5 kW	ks	8,000	3,55	28,40
149	K	210290803	Odpojenie motorického spotrebiča, do 25 kW	ks	3,000	6,49	19,47
150	K	210290812	Prípojenie motorického spotrebiča prechodne vyradeného z prevádzky do 7.5 kW	ks	8,000	4,17	33,36
151	K	210290813	Prípojenie motorického spotrebiča prechodne vyradeného z prevádzky do 25 kW	ks	3,000	7,73	23,19
152	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	17,000	1,69	28,73
153	M	KPE000000131	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm ²	m	17,000	3,39	57,63
154	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	165,000	2,18	359,70
155	M	3410350100	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm ²	m	165,000	3,55	585,75
156	K	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	69,000	2,92	201,48
157	M	3410350101	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm ²	m	69,000	5,75	396,75
158	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	42,000	3,19	133,98
159	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm ²	m	42,000	13,15	552,30
160	K	210801110	Kábel medený uložený pevne 450/750 V 3x1,5	m	1 520,000	1,15	1 748,00
161	M	KPE000000110	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	1 120,000	0,76	851,20
162	M	KPE000000104	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	400,000	0,86	344,00
163	K	210801114	Kábel medený uložený pevne 450/750 V 3x2,5	m	400,000	1,26	504,00
164	M	KPE000000108	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	400,000	1,32	528,00
165	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	10,000	1,35	13,50
166	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	10,000	1,13	11,30
167	K	210802495.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x10	m	8,000	2,93	23,44
168	M	341310036000.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx10 mm ²	m	8,000	10,22	81,76
169	K	210801116	Kábel medený uložený pevne 450/750 V 5x2,5	m	90,000	1,38	124,20
170	M	KPE000000103	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	90,000	2,05	184,50
171	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2,000	1,20	2,40
172	M	000000000A12MZ305	Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou	m	2,000	2,63	5,26
173	K	210802389.S	Kábel medený uložený pevne H05RR-F (CGLG) 300/500 V 3x2,5	m	30,000	1,40	42,00
174	M	341310031000.S	Kábel medený flexibilný gumený H05RR-F 3x2,5 mm ²	m	30,000	1,95	58,50
175	K	210802492.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5	m	24,000	1,59	38,16
176	M	341310035700.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x2,5 mm ²	m	24,000	3,10	74,40
177	K	210802494.S	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6	m	16,000	2,27	36,32
178	M	341310035900.S	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx6 mm ²	m	16,000	7,53	120,48
179	K	220730011	Osadenie rámy	ks	24,000	1,15	27,60
180	M	3454311166	1-rámik	ks	39,000	1,44	56,16
181	M	345431116601	2-rámik	ks	20,000	4,20	84,00
182	M	345431116603	3-rámik	ks	3,000	7,77	23,31
183	M	345431116606	4-rámik	ks	2,000	10,03	20,06
184	M	3454311166002	1-rámik Plexo55 sivý	ks	4,000	4,36	17,44
185	M	3454311166012	2-rámik Plexo55 vodorovný sivý	ks	5,000	13,71	68,55
186	M	3454311166013	3-rámik Plexo55 vodorovný sivý	ks	1,000	18,14	18,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	K	220330102	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie pod omietku	ks	1,000	9,62	9,62
188	M	4040001051	Tlačidlo central stop, IP65	ks	1,000	72,46	72,46
189	K	210193053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ, polopriame meranie maloodberu, oblasť ZSE	ks	1,000	30,33	30,33
190	M	357120006200.S	RE P. M - Z661 100 A 100/5 A P0 50/50, 1x LVN B100-3, 1x B6-3, 1x B2-1 pre HDO, ZS1b	ks	1,000	551,70	551,70
191	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	17,780	7,34	130,45
192	K	MV	Murárske výpomoci	%	410,434	1,22	502,14
193	K	PD	Presun dodávok	%	17,780	1,16	20,64
194	K	PM	Podružný materiál	%	329,613	3,47	1 143,68
195	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	428,214	1,19	510,57

D HZS Hodinové zučtovacie sadzby 3 757,47

196	K	HZS000112	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	kpl	1,000	2 566,55	2 566,55
197	K	HZS000114	Revízie	kpl	1,000	1 190,92	1 190,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

1.1 - 1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltaické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

002 - 1.20 - Vonkajší systém ochrany pred bleskom

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

ČS:

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36286362

SK2022149162

Projektant:

Ing. Mária Suchomelová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36286362

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

21 273,75

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

21 273,75

23,00%

4 892,96

Cena s DPH

v EUR

26 166,71

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.

Stummerova 1508/118

955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.

Stummerova 1508/118

955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

11 - 1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

002 - 1.20 - Vonkajší systém ochrany pred bleskom

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 273,75

HSV - Práce a dodávky HSV

6 227,92

1 - Zemné práce

356,21

5 - Komunikácie a chodníky

741,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 333,42

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 796,84

M - Práce a dodávky M

15 045,83

21-M - Elektromontáže

14 437,33

95-M - Revízie

608,50

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

11 - 1.9- Elektroinštalácia. 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

002 - 1.20 - Vonkajší systém ochrany pred bleskom

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 273,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 227,92

D 1

Zemné práce

356,21

1	K	113106121.S	Rozoberanie a opätovné polozenie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	10,850	32,83	356,21
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 5

Komunikácie a chodníky

741,45

2	K	566902162	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	13,300	49,59	659,55
3	K	572943121.S	Vyspravenie krytu spevnených plôch po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 liatym asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm	m2	2,450	33,43	81,90

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 333,42

4	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	90,000	15,64	1 407,60
5	K	974042567.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky nad 300 mm, -0,13200t	m	45,000	27,56	1 240,20
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	7,437	14,47	107,61
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	141,303	0,48	67,83
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,437	12,51	93,04
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,437	56,09	417,14

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 796,84

10	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	128,000	7,25	928,00
11	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách, vrstva zeminy 20 cm	m3	35,840	0,34	12,19
12	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	128,000	2,98	381,44
13	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	19,950	0,99	19,75
14	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	0,400	6,74	2,70
15	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	48,300	2,45	118,34
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	32,274	6,51	210,08
17	K	PM	Podružný materiál	%	0,116	7,26	0,84
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	32,274	3,83	123,50

D M

Práce a dodávky M

15 045,83

D 21-M

Elektromontáže

14 437,33

19	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	141,000	2,48	349,68
20	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	141,000	2,96	417,36
21	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	48,000	1,72	82,56

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,000	2,04	24,48
23	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	20,680	10,19	210,73
24	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	11,000	1,25	13,75
25	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	2,000	1,24	2,48
26	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	1,33	1,33
27	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	37,22	37,22
28	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	1,40	1,40
29	M	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	1,000	1,28	1,28
30	M	354410065300.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	ks	2,000	1,41	2,82
31	M	354410065400.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 7	ks	1,000	1,45	1,45
32	M	354410065500.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 8	ks	1,000	1,44	1,44
33	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	1,000	1,09	1,09
34	M	EZN000000435	Tabuľka PVC č. 756 105x150mm počas búrky je zakazané držať sa pri zvodoch do vzdia. do 3m	ks	10,000	1,88	18,80
35	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV	ks	179,250	1,64	293,97
36	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 nalepovacia, základňa 100 x 100 mm + držiak L = 100 mm	ks	31,250	5,30	165,63
37	M	EBL000000171	Podpera vedenia PV 21c/100 betón/plast/plastový držiak L = 100 mm na plochú strechu	ks	148,000	2,66	393,68
38	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	155,000	2,70	418,50
39	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 rovná	ks	95,000	0,76	72,20
40	M	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	60,000	0,79	47,40
41	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	155,000	1,64	254,20
42	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn na zateplené fasády pre vodič AlMgSi	ks	62,000	3,94	244,28
43	M	4300000210	Príchytka na stenu vrátane skrutky s hmoždinou (natlakacia korva M8 + závitová tyč) pre zateplenú fasádu, dĺžka cca 250 mm - podľa hrúbky zateplenia	ks	62,000	5,58	345,96
44	K	210220204.S	Zachytávacia tyč AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	15,000	12,67	190,05
45	M	EBL000000052	Tyč zachytávacia JP 10 1,0m AlMgSi s rovným koncom ø16 mm	ks	5,000	31,45	157,25
46	M	EBL000000053	Tyč zachytávacia JP 15 1,5m AlMgSi s rovným koncom ø16/10 mm	ks	10,000	49,05	490,50
47	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	20,000	5,20	104,00
48	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01, 100kA	ks	20,000	2,90	58,00
49	K	210220241	Svorka FeZn/V4A križová SK a diagonálna križová DKS	ks	42,000	4,38	183,96
50	M	3544100025001	Svorka nerez V4A križová označenie SK2, spoje v zemi	ks	32,000	14,63	468,16
51	M	3544100025002	Svorka nerez V4A križová označenie SK3, spoje v zemi, pre pripojenie závädzacej tyče ø16 mm	ks	10,000	13,47	134,70
52	K	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	27,000	4,74	127,98
53	M	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK1	ks	27,000	1,71	46,17
54	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	33,000	2,73	90,09
55	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	33,000	0,71	23,43
56	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,50	2,50
57	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	0,96	0,96
58	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	12,000	4,42	53,04
59	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	12,000	2,23	26,76
60	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000	4,58	45,80
61	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ spojenie drôtu d8 mm a závädzacej tyče d16 mm	ks	10,000	2,57	25,70
62	K	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST uni	ks	8,000	6,84	54,72
63	M	EBL000000103	Svorka potrubná ST univerzálna FeZn s pásikom	ks	8,000	2,26	18,08
64	K	210220250.S	Svorka FeZn na falc	ks	8,000	3,49	27,92
65	M	354410005900.S	Svorka FeZn na falc SF - podľa typu oplechovania	ks	8,000	1,09	8,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	210220293.S	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka	ks	10,000	6,10	61,00
67	K	210220306.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenémubleskozvodu	ks	10,000	17,93	179,30
68	M	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, 370x370 mm, 20kg s nastaviteľným klbom, vrátane podložky PVC	ks	10,000	17,31	173,10
69	K	210220614.S	Držiak zavádzacej tyče	ks	22,000	3,79	83,38
70	M	354410044200.S	Držiak tyče s príložkou a krytkou s vnútorným závitom M8 (naťahacia kotva M8 + závitová tyč) pre zateplenie fasády, dĺžka cca 250 mm - podľa hrúbky zateplenia	ks	22,000	5,21	114,62
71	K	210220681.S	Zavádzacia tyč	ks	10,000	19,54	195,40
72	M	E00001464	Zavádzacia tyč nerez V4A d16 2,0 m	KS	10,000	108,29	1 082,90
73	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	506,000	3,68	1 862,08
74	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	68,310	9,69	661,92
75	K	210220803.S	Povrchový zvod AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	65,000	26,04	1 692,60
76	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	8,775	9,70	85,12
77	K	210222230.S	Manžeta na zvod proti zatekaniu vody	ks	10,000	3,36	33,60
78	M	EBL000002437	Manžeta proti stekajúcej vode, plastová sivá	ks	10,000	1,12	11,20
79	K	210964881.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	2,000	5,64	11,28
80	K	210964883.S	Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t	ks	4,000	2,96	11,84
81	K	979081111	Odvoz demontovaného materiálu na skládku	kpl	1,000	95,60	95,60
82	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	15,763	7,14	112,54
83	K	MV	Murárske výpomoci	%	147,695	7,54	1 113,04
84	K	PD	Presun dodávok	%	15,763	1,25	19,76
85	K	PM	Podružný materiál	%	54,200	9,09	492,59
86	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	163,458	3,68	602,28
D 95-M			Revízie				608,50
87	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	kpl	25,000	24,34	608,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

11 - 1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

011 - 1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

ČS:

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36286362

SK2022149162

Projektant:

Ing. Miriam Suchomelová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36286362

SK2022149162

Poznámka:

Cena bez DPH

55 874,57

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

55 874,57

23,00%

12 851,15

Cena s DPH

v EUR

68 725,72

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOĽČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

11 - 1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

011 - 1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

55 874,57

HSV - Práce a dodávky HSV

4 947,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 947,85

M - Práce a dodávky M

47 187,12

21-M - Elektromontáže

45 702,26

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

498,87

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

985,99

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 739,60

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetického náročnosti objektu

Objekt:

1.1 - 1.9- Elektroinštalácia. 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

011 - 1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 874,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 947,85

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 947,85

267	K	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z tomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	m2	66,000	2,97	196,02
1	K	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	5,000	4,67	23,35
2	K	973031612	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm	ks	174,000	0,75	130,50
142	K	973031619	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	3,000	2,59	7,77
3	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	m	900,000	4,60	4 140,00
143	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,705	9,65	16,45
144	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,705	23,49	40,05
145	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	30,216	13,03	393,71

D M

Práce a dodávky M

47 187,12

D 21-M

Elektromontáže

45 702,26

8	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-16, uložená pod omietkou	m	520,000	1,02	530,40
147	M	3450702100	I-Rúrka HFX 16 šedá	m	520,000	1,00	520,00
10	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	98,000	1,23	120,54
11	M	3450900400	I-Krabica ASD 70 pod omietku	ks	54,000	0,16	8,64
148	M	8595057633957	Krabica univerzálna HF čierna KU 68-1901HF FA	ks	44,000	0,77	33,88
13	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	76,000	5,39	409,64
14	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	16,000	1,41	22,56
149	M	8595057633957	Krabica univerzálna HF čierna KU 68-1901HF FA	ks	54,000	0,79	42,66
151	M	8595057624658	Krabica hf ip65 sv. šedá/RAL7035 KSK80	ks	6,000	1,93	11,58
150	M	8595057614734	Svorkovnica FB - čierna S-66 FB	ks	60,000	1,15	69,00
265	K	210010372	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	9,000	11,94	107,46
266	M	3410300339	Krabica do zateplenia s viečkom PC ABS HF hĺbka 85-140mm KUZ-V KB	ks	9,000	11,77	105,93
17	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	180,000	0,82	147,60
18	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	50,000	0,79	39,50
282	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	20,000	2,78	55,60
162	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustený pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	4,76	19,04
153	M	ESP000000321	774201 - spínač jednopolový IP44 - (radenie: 1) - biela	ks	1,000	6,19	6,19

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
190	M	ESP000001520	Plexo55 - 69511 - prístroj - prepínač striedavy s krytom - (radenie:6) - sivá	ks	3,000	3,51	10,53
164	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, zapustený pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	4,60	18,40
189	M	ESP000001520	Plexo55 - 69511 - prístroj - prepínač striedavy s krytom - (radenie:6) - sivá	ks	2,000	3,72	7,44
170	M	ESP000000361	774206 - prepínač striedavý - (radenie: 6) - IP44 - biela	ks	2,000	6,03	12,06
166	K	210110024	Dvojité prep. stried. - radenie 6+6, zapustený pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	6,15	24,60
188	M	ESP000001526	Plexo55 - 69525 - prístroj - prepínač striedavy dvojité s krytom - (radenie:5B) - sivá	ks	4,000	5,95	23,80
19	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	2,05	20,50
152	M	ESP000000391	MGU3.201.18 - spínač jednopólový - (radenie: 1) - polárna biela	ks	10,000	2,83	28,30
158	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	1,000	2,76	2,76
160	M	ESP000000395.1	Unica - MGU3.211.18 - prepínač sériový - (radenie: 5) - polárna biela	ks	1,000	4,34	4,34
21	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	5,000	5,00	25,00
161	M	ESP000000396	Unica - MGU3.213.18 - prepínač striedavý dvojité - (radenie: 6+6, 5B) - polárna biela	ks	5,000	5,58	27,90
23	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	24,000	2,61	62,64
155	M	ESP000000387	MGU3.203.18 - prepínač striedavý - (radenie: 6) - polárna biela	ks	24,000	2,92	70,08
25	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	5,000	2,74	13,70
157	M	ESP000000404	MGU3.205.18 - prepínač krížový - (radenie: 7) - polárna biela	ks	5,000	4,61	23,05
27	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tieživky	ks	11,000	5,92	65,12
28	M	3450663620	Šporáková prípojka S25JEPF so signálkou do steny	ks	10,000	18,24	182,40
173	M	ESP000000220	Šporáková prípojka S32JEPF so signálkou do steny	ks	1,000	22,60	22,60
175	K	210110091	Spínače zapustené s plynulou reguláciou osvetlenia	ks	8,000	5,94	47,52
177	M	ESP000000407	MGU3.510.18 - stmievač otočný - polárna biela 400VA, 1-10V	ks	8,000	47,56	380,48
178	K	210110093	Stmievač tlačidlový pre zapustenú montáž	ks	2,000	6,91	13,82
180	M	ESP000000419	Unica - MGU3.206.18 - tlačidlo - (radenie: 1/0) - polárna biela	ks	2,000	3,07	6,14
29	K	210110094	Spínač automatický so snímačom pohybu	ks	11,000	6,50	71,50
30	M	3850008190	MGU3.525.18 - detektor pohybu a prítomnosti zapustený	ks	9,000	90,31	812,79
174	M	SPS000000010	Swiss Garde 360 Premium AP - detektor pohybu	ks	2,000	81,95	163,90
31	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	29,000	4,65	134,85
181	M	EZA000000320	MGU63.063.18 - 2-zásuvka - polárna biela	ks	7,000	6,35	44,45
182	M	EZA000000354	MGU3.059.18 - 1-zásuvka 2P+PE - polárna biela	ks	22,000	2,98	65,56
191	M	ERA000000233	MGU6.002.18 - jednorámček - biely	ks	52,000	2,30	119,60
192	M	ERA000000236	MGU6.004.18 - dvojrámček - polárna biela	ks	9,000	2,19	19,71
193	M	ERA000000238	MGU6.006.18 - trojramček - polárna biela	ks	3,000	6,85	20,55
194	M	ERA000000240	MGU6.008.18 - štvorrámček - polárna biela	ks	1,000	8,50	8,50
195	M	ERA000000206	Valena - 774451 - jednorámček - biely	ks	1,000	0,77	0,77
196	M	ERA000001083	Plexo55 - 69681 - 1-rámček zapustená montáž - sivá	ks	10,000	1,80	18,00
197	M	ERA000001082	Plexo55 - 69683 - 2-rámček vodorovný zapustená montáž - sivá	ks	5,000	5,14	25,70
198	M	ERA000001084	Plexo55 - 69687 - 3-rámček vodorovný zapustená montáž - sivá	ks	1,000	9,10	9,10
183	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	11,000	7,49	82,39
187	M	EZA000001344	Plexo55 - 69551 - prístroj - 1-zásuvka s clonkami a krytom 16A/250V - sivá	ks	7,000	3,98	27,86
186	M	EZA000001353	Plexo55 - 69562 - prístroj - 2-zásuvka s clonkami a krytom 16A/250V - vodorovná - sivá	ks	4,000	9,37	37,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	K	210111126	Priemyslová zásuvka zapustená 400 V, IP 67, typ IZV 1653 vrátane zapojenia 3P+N+ PE	ks	3,000	4,30	12,90
206	M	KVZ000000056	Zásuvka so škatulou - IZV 1653 - pod omietku	ks	3,000	25,09	75,27
207	K	210111127	Priemyslová zásuvka zapustená 400 V, IP 67, typ IZV 3253 vrátane zapojenia 3P+N+ PE	ks	1,000	5,05	5,05
208	M	KVZ000000055	Zásuvka so škatulou - IZV 3253 - pod omietku	ks	1,000	25,12	25,12
199	K	210193073	Domova rozvodnica do 46 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	18,85	37,70
200	M	3570221000	Rozvodnica R3	ks	1,000	611,25	611,25
201	M	3570221100	Rozvodnica RK	ks	1,000	864,37	864,37
42	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	24,91	24,91
43	M	3571201000	Rozvodnica RH	ks	1,000	1 307,09	1 307,09
204	M	3570221200	Rozvodnica R2	ks	1,000	1 632,96	1 632,96
202	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	27,98	27,98
203	M	3570232000	Rozvodnica R1	ks	1,000	1 338,73	1 338,73
44	K	210201080	Zapojenie svetidla, stropného - nástenného LED	ks	116,000	6,33	734,28
45	M	3480571490	LED svetidlo PLAST B 25W 2300lm 4000K 80Ra, 230V	ks	37,000	105,73	3 912,01
46	M	3480571510	LED svetidlo UX-PLAST H LED S PRISMA 17W 2350lm 4000K 80Ra, 230V	ks	16,000	86,88	1 390,08
47	M	3480571560	LED svetidlo AD-TRIAN 28W 2000lm 4000K 80Ra, 230V	ks	18,000	287,55	5 175,90
48	M	3480571630	LED svetidlo UX-PLAST H LED L PRISMA 50W 7450lm 4000K 80Ra, 230V	ks	6,000	133,94	803,64
210	M	3480571570	LED svetidlo PRETTUS L MATT IP40 33W 3550lm 4000K 80Ra, 230V + DALI 1-10V stmievateľné	ks	20,000	133,00	2 660,00
211	M	3480571580	LED svetidlo UX-PLAST H LED M PRISMA 39W 5950lm 4000K 80Ra, 230V	ks	3,000	115,87	347,61
212	M	3480571590	LED svetidlo AD-ALASTAR M 40W 3200lm 4000K 80Ra, 230V + DALI 1-10V stmievateľné	ks	14,000	259,20	3 628,80
209	M	3480571610	LED svetidlo ONWALL 2 GRY DS 1x35W G12 MGR, 230V	ks	2,000	91,43	182,86
213	K	210201345	Zapojenie svetidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného	ks	4,000	7,49	29,96
214	M	3483501060	Priemyselné stropné svetidlo BVP120 1xLED80/NW S 80W 8000lm, 230V + DALI 1-10V stmievateľné	ks	4,000	239,23	956,92
51	K	210201500	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	19,000	4,53	86,07
52	M	3486801000	Nástenné núdzové svetidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	19,000	69,89	1 327,91
215	K	210201610	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, svetlomet, LED	ks	1,000	11,26	11,26
216	M	3487101060	Nevýbušné svetidlo s LED EXTRA-Ex-5000-50W-4K Industrial LED luminaire for Ex zone 2, 230V	ks	1,000	285,96	285,96
62	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	160,000	1,13	180,80
63	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	150,720	1,28	192,92
64	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	m	40,000	1,36	54,40
65	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	40,000	1,40	56,00
66	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	3,000	22,20	66,60
67	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	3,000	2,96	8,88
68	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	3,000	17,31	51,93
69	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	22,000	4,35	95,70
70	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	22,000	0,50	11,00
71	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	5,000	0,52	2,60
73	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	3,07	27,63
240	M	3544247925	Štítok orientačný I, obj. č. EBL0000000359; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,53	0,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	M	3544247930	Štítok orientačný 2, obj. č. EBL000000353; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,56	0,56
242	M	3544247935	Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,54	0,54
243	M	3544247940	Štítok orientačný 4, obj. č. EBL000000351; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,55	0,55
244	M	3544247945	Štítok orientačný 5, obj. č. EBL000000352; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,58	0,58
245	M	3544247950	Štítok orientačný 6-9, obj. č. EBL000000355; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	2,000	0,56	1,12
246	M	3544247955	Štítok orientačný 7, obj. č. EBL000000356; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,55	0,55
247	M	3544247960	Štítok orientačný 8, obj. č. EBL000000357; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	1,000	0,59	0,59
75	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	130,000	0,88	114,40
76	M	EBL000000170	Podpera vedenia na ploché strechy dvojbodová - PV 21 beton/plast	ks	30,000	1,02	30,60
77	M	EBL000000172	Podpera vedenia na ploché strechy - PV 21 nalepovacia	ks	100,000	2,62	262,00
258	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	48,000	1,69	81,12
259	M	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI	ks	48,000	1,60	76,80
249	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	42,000	1,65	69,30
250	M	3544218400	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 vytočená	ks	42,000	0,76	31,92
260	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	7,96	31,84
261	M	3544215700	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie na vrchol krovu č. 123116	ks	4,000	80,05	320,20
78	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	1,000	1,67	1,67
79	M	3544216200	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	1,000	1,67	1,67
80	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	2,88	2,88
81	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	1,000	1,28	1,28
251	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	9,000	2,77	24,93
252	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	9,000	0,88	7,92
82	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	75,000	1,92	144,00
83	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	75,000	0,49	36,75
262	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	9,000	1,67	15,03
263	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie 365220	ks	9,000	3,93	35,37
253	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	10,000	2,50	25,00
254	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	10,000	1,15	11,50
84	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	9,000	2,81	25,29
85	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	9,000	1,40	12,60
86	K	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU	ks	11,000	1,71	18,81
87	M	3544220750	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU	ks	11,000	0,61	6,71
255	K	210220251	Svorka FeZn univerzálna potrubná SUP 1-2	ks	1,000	2,39	2,39
257	M	3544221020	Nerezový pásik k univerzálnej svorke potrubnej označenie pásik nerezový A2 1m	ks	1,000	0,64	0,64
256	M	3544220950	Svorka univerzálna potrubná bez pásika ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP	ks	1,000	0,59	0,59
88	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	4,000	2,69	10,76
89	M	3544221200	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8) s podl.	ks	4,000	0,90	3,60
90	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	2,41	43,38
91	M	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	18,000	1,07	19,26
92	K	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	184,000	2,13	391,92
229	M	KVO000000093	H 07 V-K - 16.0 - PVC - zelená-žltá	m	20,000	1,63	32,60
230	M	KVO000000094	H 07 V-K - 10.0 - PVC - zelená-žltá	m	20,000	1,02	20,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
231	M	KVO000000128	H 07 V-K - 6.0 - PVC - zelená-žltá	m	60,000	0,63	37,80
232	M	KVO000000506	H 07 V-K - 4.0 - PVC - zelená-žltá	m	15,000	0,34	5,10
233	M	KVO000000211	CH-R - 4.0 zelená-žltá bezhalogénový	m	50,000	0,38	19,00
234	M	KVO000000228	CH-R - 16.0 - zelená-žltá bezhalogénový	m	16,000	1,74	27,84
235	M	KVO000000231	CH-R - 25.0 - zelená-žltá bezhalogénový	m	3,000	3,70	11,10
97	K	210220306	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	1,000	16,52	16,52
98	M	3544247050	Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm	ks	1,000	8,08	8,08
99	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	260,000	2,07	538,20
100	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie Ø 8 Al	kg	35,100	6,89	241,84
101	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovanom systéme AlMgSi Ø 8	m	50,000	20,18	1 009,00
102	M	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	50,000	1,17	58,50
103	M	3451101900	I-Príchytká S32 bledoseda	ks	50,000	0,30	15,00
104	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie Ø 8 Al	kg	6,750	6,96	46,98
105	K	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	13,000	7,04	91,52
106	M	3544240250	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al	ks	8,000	13,27	106,16
264	M	3544240300	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al	ks	4,000	16,95	67,80
107	M	3544240350	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	1,000	24,94	24,94
272	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	1,000	2,92	2,92
270	K	210290802	Odpojenie motorického spotrebiča, do 7.5 kW	ks	8,000	2,39	19,12
271	K	210290803	Odpojenie motorického spotrebiča, do 25 kW	ks	3,000	4,13	12,39
268	K	210290812	Prípojenie motorického spotrebiča prechodne vyradeného z prevádzky do 7.5 kW	ks	8,000	3,14	25,12
269	K	210290813	Prípojenie motorického spotrebiča prechodne vyradeného z prevádzky do 25 kW	ks	3,000	5,33	15,99
278	K	210290861	Doplnenie bezpečnostných a orientačných samolepiacich štítkov do rozvádzača	ks	1,000	0,91	0,91
279	K	210290862	Doplnenie označovacích samolepiacich štítkov k jednotlivým prístrojom do rozvádzača	ks	2,000	0,86	1,72
280	K	210290891	Doplnenie označovacích štítkov na jednotlivé káble	ks	2,000	0,91	1,82
281	M	2830027200	Označovač káblov 25 - 70 mm ² d _{max} =15 mm "0" typ: J700	ks	2,000	0,24	0,48
276	K	210291000	Podotŕhovať všetky skrutkové spoje na svorkovniciach na jednotlivých prístrojoch a zariadeniach	hod	1,000	17,15	17,15
275	K	210291001	Vyčistenie poistkovej skrine a rozvádzača od prachu a mechanických nečistôt	hod	1,000	14,22	14,22
274	K	210291011	Demontáž a montáž krytu na oceloplechovom rozvádzači do 0,8 m ² , doplniť skrutky a podložky	ks	1,000	6,55	6,55
273	K	210291012	Pripôsobiť krycí plech do rozvádzača, doplniť označovacie štítky	ks	1,000	20,50	20,50
217	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	12,000	0,95	11,40
218	M	KPE000000131	CYKY - 5Cx 4.0 - (CYKY-J) - PVC plášť	m	12,000	1,86	22,32
219	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	35,000	0,99	34,65
220	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	2,72	95,20
221	K	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	17,000	1,10	18,70
222	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	17,000	4,88	82,96
108	K	210801110	Kábel medený uložený pevne 450/750 V 3x1,5	m	470,000	0,73	343,10
109	M	KPE000000110	CYKY - 3Cx1.5 - (CYKY-J) - PVC plášť - cca 0.131kg/m	m	320,000	0,47	150,40
110	M	KPE000000104	CYKY - 3Ax1.5 - (CYKY-O) - PVC plášť - cca 0.135kg/m	m	150,000	0,50	75,00
111	K	210801114	Kábel medený uložený pevne 450/750 V 3x2,5	m	160,000	0,82	131,20
112	M	KPE000000108	CYKY - 3Cx2.5 - (CYKY-J) - PVC plášť - cca 0.189kg/m	m	160,000	0,70	112,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	210801116	Kábel medený uložený pevne 450/750 V 5x2,5	m	60,000	0,84	50,40
114	M	KPE000000103	CYKY - 5Cx 2.5 - (CYKY-J) - PVC plášť	m	60,000	1,31	78,60
238	K	210872121	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 3x1	m	10,000	0,35	3,50
239	M	KPE000000026	JYTY 03Ax1,0 - sivý	m	10,000	0,43	4,30
115	K	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne I-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 054,000	0,88	927,52
116	M	000000000A12MZ305	I-CHKE-V 03x1,5, nehorľavý kábel, s funkčnosťou	m	4,000	1,22	4,88
117	M	000000000A12TA305	I-CHKE-R J3x1,5, nehorľavý kábel, bez funkčnosti	m	800,000	0,70	560,00
118	M	000000000A12TA205	I-CHKE-R 03x1,5, nehorľavý kábel, bez funkčnosti	m	250,000	0,59	147,50
119	K	210881217	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne I-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	220,000	0,83	182,60
120	M	000000000A12MZ307	I-CHKE-R J3x2,5, nehorľavý kábel, bez funkčnosti	m	220,000	1,67	367,40
223	K	210881233	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne I-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	30,000	0,95	28,50
224	M	3410350947	I-CHKE-R J5x2,5, nehorľavý kábel, bez funkčnosti	m	30,000	2,69	80,70
225	K	210881234	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne I-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x4	m	5,000	1,38	6,90
226	M	3410350948	I-CHKE-R J5x4 nehorľavý kábel, bez funkčnosti	m	5,000	4,04	20,20
121	K	210881235	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne I-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x6	m	90,000	1,68	151,20
122	M	000000000A12MZ511	I-CHKE-R J5x6, nehorľavý kábel, bez funkčnosti	m	90,000	5,13	461,70
227	K	210881238	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne I-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x25	m	40,000	2,26	90,40
228	M	3410350952	I-CHKE-R J5x25 nehorľavý kábel bez funkčnosti	m	40,000	41,40	1 656,00
284	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	24,706	6,66	164,58
286	K	MV	Murárske výpomoci	%	345,800	1,29	444,60
288	K	PD	Presun dodávok	%	24,706	1,20	29,74
289	K	PM	Podružný materiál	%	274,985	3,87	1 065,03
292	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	370,506	1,07	397,88
123	K	220330102	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie pod omietku	ks	1,000	6,76	6,76
124	M	4040001051	Tlačidlový hlásič, IP65	ks	1,000	58,86	58,86

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 498,87

236	K	220280221	Káble bytové SYKPY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic	m	300,000	1,07	321,00
237	M	KPE000000027	J-H(ST)H - 2x2x0,8 - červený - oheň nešíriaci	m	300,000	0,53	159,00
283	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,281	7,55	9,67
285	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,475	1,24	3,07
287	K	PD	Presun dodávok	%	1,281	1,19	1,52
291	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,756	1,23	4,61

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 985,99

135	K	460202153	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	155,000	4,66	722,30
136	K	460300001	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	37,975	2,09	79,37
137	K	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek	m2	54,250	0,70	37,98
138	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	54,250	2,49	135,08
290	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,710	1,29	11,26

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 739,60

139	K	HZS000112	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	160,000	16,06	2 569,60
141	K	HZS000114	Revízie	kpl	1 000,000	1,17	1 170,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

11 - 1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltaické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

004 - 1.10 - Meranie a regulácia

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Zhotoviteľ:

EKO stavin s.r.o.

Projektant:

Ing. Miriam Suchomelová

Spracovateľ:

EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum:

27.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36286362

SK2022149162

IČO:

IČ DPH:

36286362

IČ DPH:

SK2022149162

Cena bez DPH

16 710,08

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

16 710,08

23,00%

3 843,32

Cena s DPH

v EUR

20 553,40

Projektant

Spracovateľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLEČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



EKO stavin, s.r.o.
Stummerova 1508/118
955 01 TOPOLEČANY

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie nergetickej náročnosti objektu

Objekt:

11 - 1.9- Elektroinštalácia. 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

004 - 1.10 - Meranie a regulácia

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 710,08

M - Práce a dodávky M

2 620,24

21-MN - Elektromontáže

1 738,51

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

881,73

HZS - HZS

14 089,84

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Ostrov - Zníženie energetickej náročnosti objektu

Objekt:

11 - 1.9- Elektroinštalácia, 1.20- Systém OPB, 2.1-Fotovoltické zariadenie FVZ, 1.10- Meranie a regulácia

Časť:

004 - 1.10 - Meranie a regulácia

Miesto:

k.ú.Ostrov parc.č.432/9

Dátum:

27.11.2025

Objednávateľ:

Obecný úrad Ostrov 315, 622 01 Ostrov

Projektant:

Ing. Miriam
Suchomelová

Zhotoviteľ:

EKO stavín s.r.o.

Spracovateľ:

EKO stavín s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 710,08

D M

Práce a dodávky M

2 620,24

D 21-MN

Elektromontáže

1 738,51

1	K	210020661	Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná výroba, montáž vrátane základného náteru	kg	10,000	8,42	84,20
2	M	341110000710	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	70,000	0,82	57,40
3	M	3410351715	J-Y(ST)Y 1x2x0,8 Kábel pre elektroniku, párované	m	161,000	0,55	88,55
4	M	3410351716	J-Y(ST)Y 2x2x0,8 Kábel pre elektroniku, párované	m	126,000	0,70	88,20
5	M	3410351718	J-Y(ST)Y 4x2x0,8 Kábel pre elektroniku, párované	m	108,000	1,45	156,60
6	K	210960831.S	Demontáž jestvujúceho rozvádzača MaR	ks	1,000	32,28	32,28
7	K	210960831.S1	Demontáž káblových žľabov	ks	15,000	5,86	87,90
8	K	345750008700	Žlab káblový 62x50 mm	m	24,000	5,24	125,76
9	M	345750011500	Kryt káblového žlabu 62 mm	m	24,000	3,09	74,16
10	M	345750012600	Koleno 90° pre káblový žlab 62x50 mm	ks	3,000	10,63	31,89
11	M	345750026100	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby 62 mm	ks	3,000	3,51	10,53
12	M	345750047600	Spojka pre káblový žlab 50 mm	ks	24,000	0,90	21,60
13	M	345750054400	Spojovacia sada pre káblový žlab M6	súb.	1,000	13,82	13,82
14	M	345710004900	Rúrka ohybná PP, SUPER MONOFLEX 1216EHFPP, DN 16	m	10,000	0,90	9,00
15	M	345710000100	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1516E KA, D 16	m	20,000	0,57	11,40
16	M	345710000300	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1525 KA, D 25	m	20,000	0,97	19,40
17	M	3450927000	Krabica ACEDUR 6455-11P, IP67 šedá	ks	16,000	5,19	83,04
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku a elektroodpadu na zberný dvor	kpl	1,000	107,12	107,12
19	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,344	4,70	29,84
20	K	MV	Murárske výpomoci	%	53,299	4,60	244,96
21	K	PD	Presun dodávok	%	6,344	3,68	23,33
22	K	PM	Podružný materiál	%	32,470	5,77	187,51
23	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	59,643	2,52	150,02

D 36-M

Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

881,73

24	M	360270340	Montáž riadiacej stanice	ks	1,000	22,79	22,79
25	M	360410400	Montáž exterierového snímača teploty	ks	2,000	114,74	229,48
26	M	360410410	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	ks	13,000	38,10	495,30
27	M	361410310	Zapojenie motora	ks	6,000	22,36	134,16

D HZS

HZS

14 089,84

28	M	HZS000111	Stavebno-montážne práce menej náročné, pomocné alebo mani- pulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	24,52	294,24
29	M	HZS000113	Stavebno-montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	24,59	590,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	HZS000114	Stavebno-montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - pre- hľadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	205,84	5 146,00
31	M	HZS-003	Komplexné skúšky	hod	74,000	24,51	1 813,74
32	M	HZS-005	Individuálne skúšky zariadení	hod	22,000	22,65	498,30
33	M	PROJ-DOKU	Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	l/0	36,000	159,65	5 747,40