

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026
Stavba: 13 - Rekonštrukcia a prestavba obecného úradu Ostrov

JKSO:
Miesto: Ostrov

ČS:
Dátum: 22. 5. 2026

Objednávateľ:
Obec Ostrov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Royaldom, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Miloš Režný

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Marián Ivana

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 225,54
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	62 225,54	14 311,87
Cena s DPH v EUR			76 537,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Royaldom, s.r.o.
916 27 Častkovce 428
IČO: 44 590 270
IČ DPH: SK2022746154
Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2026

Stavba: 13 - Rekonštrukcia a prestavba obecného úradu Ostrov

Miesto: Ostrov

Dátum: 22. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Ostrov

Projektant: Miloš Režný

Zhotoviteľ: Royaldom, s.r.o.

Spracovateľ: Marián Ivana

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		62 225,54	76 537,41
1	Architektúra	56 109,48	69 014,66
2	Vykurovanie	3 286,29	4 042,14
3	Elektroinštalácia	2 829,77	3 480,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

13 - Rekonštrukcia a prestavba obecného úradu Ostrov

Objekt:

1 - Architektúra

JKSO:

Miesto: Ostrov

ČS:

Dátum: 22. 5. 2026

Objednávateľ:

Obec Ostrov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Royaldom, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Miloš Režný

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Marián Ivana

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				56 109,48
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	56 109,48	23,00%	12 905,18	
Cena s DPH	v	EUR		69 014,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Royaldom, s.r.o.
916 27 Častkovce 428
IČO: 44 590 270
IČ DPH: SK2022746154
- 44 -

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 13 - Rekonštrukcia a prestavba obecného úradu Ostrov
Objekt: 1 - Architektúra

Miesto: Ostrov
Objednávateľ: Obec Ostrov
Zhotoviteľ: Royaldom, s.r.o.

Dátum: 22. 5. 2026
Projektant: Miloš Režný
Spracovateľ: Marián Ivana

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
HSV - Práce a dodávky HSV	24 410,83
1 - Zemné práce	2 307,34
2 - Zakladanie	3 380,29
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 002,87
4 - Vodovonné konštrukcie	175,11
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 580,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 029,77
99 - Presun hmôt HSV	2 935,06
PSV - Práce a dodávky PSV	30 835,68
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 347,50
712 - Izolácie stiech	2 493,86
713 - Izolácie tepelné	6 385,21
762 - Konštrukcie tesárske	6 968,62
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 186,82
764 - Konštrukcie klampiarske	2 117,31
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	61,27
766 - Konštrukcie stolárske	3 798,07
767 - Konštrukcie kovové doplnkové	1 075,00
771 - Podlahy z dlaždíc	3 575,84
784 - Maľby	826,18
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	862,97
VRN03 - Geodetické práce	307,44
VRN06 - Zariadenie staveniska	555,53

ROZPOČET

Stavba:

13 - Rekonštrukcia a prestavba obecného úradu Ostrov

Objekt:

1 - Architektúra

Miesto: Ostrov

Dátum: 22. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Ostrov

Projektant: Miloš Režný

Zhotoviteľ: Royaldom, s.r.o.

Spracovateľ: Marián Ivana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 109,48

D HSV Práce a dodávky HSV 24 410,83

D 1 Zemné práce 2 307,34

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t s naložením na dopravný prostriedok	m2	9,130	54,62	498,68
2	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t s naložením na dopravný prostriedok	m2	9,130	1,22	11,14
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	16,680	10,07	167,97
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,004	1,51	7,56
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,733	48,66	278,97
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,720	13,76	23,67
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,413	6,06	135,82
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m - 17km	m3	381,021	0,62	236,23
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,413	1,01	22,64
10	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	40,343	22,92	924,66

D 2 Zakladanie 3 380,29

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	47,600	0,31	14,76
12	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	5,490	84,92	466,21
13	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	7,148	157,54	1 126,10
14	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,228	26,79	113,27
15	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,228	4,95	20,93
16	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,314	1 938,08	608,56
17	K	274271141.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	2,027	251,67	510,14
18	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,067	155,71	477,56
19	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,030	1 425,49	42,76

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 002,87

20	K	311233341.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených tepelnoizolačných na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	5,049	296,67	1 497,89
21	K	311234363.S	Založenie prvého radu z tvárníc na zakladaciu maltu	m	8,520	9,53	81,20
22	K	317160313.S	P1 - Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	5,000	41,05	205,25
23	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,375	184,17	69,06
24	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	3,700	40,54	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	3,700	12,62	46,69
26	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,049	2 264,54	110,96
27	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	3,190	86,83	276,99
28	K	340239268.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	m2	1,600	98,04	156,86
29	K	342948112.S	Ukotvenie nového muriva k jestv. murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	12,900	6,78	87,46
30	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	8,650	10,47	90,57
31	M	5624900370	Parapet vnútorný plastový PVC	m	8,650	25,90	224,04
32	M	61156000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým	ks	10,000	0,59	5,90

D 4 Vodorovné konštrukcie 175,11

33	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,300	164,02	49,21
34	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,000	23,25	46,50
35	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	0,300	5,63	1,69
36	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,022	1 998,90	43,98
37	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	2,250	4,77	10,73
38	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	2,250	10,22	23,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 580,39

39	K	610991111.S	Zakrývanie výplní okenných a dverných otvorov	m2	24,758	2,82	69,82
40	K	610991111r	Zakrývanie parapetných dosiek pred znečistením	m2	6,325	2,82	17,84
41	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	77,496	2,32	179,79
42	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm vrátane rohových profilov, okenných a dverových dilatačných profilov.....	m2	77,496	15,61	1 209,71
43	K	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu	m	25,000	3,20	80,00
44	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložím bez lepidla	m2	77,496	3,52	272,79
45	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	24,680	3,91	96,50
46	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková soklová + základ	m2	5,520	41,31	228,03
47	K	622463255.S	Sokol - vonkajší hydrofóbny náter omietok	m2	5,520	7,63	42,12
48	K	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová hr. 2 mm + penetračný náter	m2	26,957	20,56	554,24
49	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou	m2	4,050	11,91	48,24
50	K	625250208.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, bez omietky - doplnenie zateplenia	m2	4,790	52,15	249,80
51	K	625250593.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm - bez omietky - sokel	m2	5,520	65,94	363,99
52	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, bez omietky	m2	19,160	100,13	1 918,49
53	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia a vysunutých konštrukcií z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	7,797	62,10	484,19
54	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	28,230	0,39	11,01
55	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	32,465	0,60	19,48
56	K	632440138.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	44,850	38,67	1 734,35

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 029,77

57	K	930000101.r	Výšková úprava jestvujúcej vodomernej šachty - nadbetónovaním	ks	1,000	1 245,58	1 245,58
58	K	931994131.S	Tesnenie styku parapetných dosiek a KZS	m	4,000	5,39	21,56
59	K	941941191r	Lešenie posuvné - vnútorné	kpl	2,000	298,94	597,88
60	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	11,400	10,34	117,88
61	K	952901111	Výčistenie plochy okolo objektu po ukončení prác	m2	16,000	6,34	101,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	47,656	6,37	303,57
63	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	9,200	16,80	154,56
64	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) a integrovanou sklotextílnou mriežkou	m	5,050	4,28	21,61
65	K	953995407.S	APU Okenný a dverový začišťovací a dilatačný profil	m	20,900	6,82	142,54
66	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	4,000	5,23	20,92
67	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	50,000	3,40	170,00
68	K	953995434.Sr	Úprava podkladu pred osadením vonkajších parapetných dosiek - vytvorenie protipožiarného zámku armovacou stierkou a mriežkou	m	4,000	12,56	50,24
69	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,320	131,63	437,01
70	K	962032241.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu cementovú, -1,950 t	m3	5,229	43,06	225,16
71	K	963015111.Sr	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky oplatenia do 0,06 t , -0,00500t	ks	33,000	5,01	165,33
72	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	4,000	0,65	2,60
73	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	2,000	1,22	2,44
74	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	3,190	15,78	50,34
75	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	3,200	11,54	36,93
76	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,378	125,01	47,25
77	K	973045141.S	Vysekánie v murive kapsy pre kotvenie upevňovacích prvkov, hĺbky nad 150 mm, -0,00400t	ks	2,000	17,05	34,10
78	K	978065021.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 120-150 mm, -0,01876t	m2	0,945	3,82	3,61
79	K	978065041.S	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	m2	2,650	4,74	12,56
80	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	27,002	2,05	55,35
81	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - na skládku TKO - 19km	tkm	459,034	0,44	201,97
82	K	979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07)	t	26,350	29,89	787,60
83	K	979089811.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - drevo, sklo a plasty	t	0,469	14,95	7,01
84	K	979089831.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - kovy (vrátane zliatin)	t	-0,119	25,91	-3,08
85	K	979089841.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - izolačné materiály	t	0,064	14,95	0,96
86	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	27,002	0,55	14,85
D	99		Presun hmôt HSV				2 935,06
87	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	56,815	51,66	2 935,06
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 835,68
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 347,50
88	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	47,656	0,82	39,08
89	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	16,911	1,01	17,08
90	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN	t	0,039	2 673,47	104,27
91	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú - ochrana nopovej fólie	m2	2,982	0,80	2,39
92	M	693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300	m2	3,429	1,29	4,42
93	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	2,982	4,92	14,67
94	M	6288000640	Nopová fólia napr. FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm	m2	3,433	1,86	6,39
95	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	47,656	6,26	298,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	16,911	6,79	114,83
97	M	628310001200r	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	90,000	7,91	711,90
98	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	13,178	2,59	34,14

D 712 Izolácie striech 2 493,86

99	K	712290010.S1	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podkladej vrstvy pre strechy ploché do 10°	m2	63,000	1,23	77,49
100	M	693110003730	Geotextília polypropylénová 300g/m3	m2	72,450	1,09	78,97
101	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	63,000	7,45	469,35
102	M	283220002200	Hydroizolačná fólia PVC-P napr. FATRAFOL 810, hr. 1,80 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech	m2	72,450	9,34	676,68
103	M	693665141	Kotviaci a spojovací materiál - kotviaci uholník r.š. 70 mm, kotviaci pásik, narážacia kotva METAL ISO, Zálievka, riedidlo, tmel, klampiarske konštrukcie.....	m2	63,000	6,48	408,24
104	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	63,000	0,58	36,54
105	K	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	30,000	15,04	451,20
106	M	311970001100.S	Dištančné podložky a kotviaci materiál	ks	240,000	0,36	86,40
107	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	7,875	19,12	150,57
108	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	24,428	2,39	58,42

D 713 Izolácie tepelné 6 385,21

109	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie - ochranná geotextília skl.a	m2	44,850	0,23	10,32
110	M	283290003600	Geotextília	m2	51,578	1,50	77,37
111	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	55,000	5,85	321,75
112	M	631440003900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm	m2	57,200	16,21	927,21
113	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	110,000	5,85	643,50
114	M	631650000100.S	Pás zo sklenej vlny hr. 50 mm pre šikmé strechy	m2	57,200	5,62	321,46
115	M	631650001900.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm pre šikmé strechy	m2	57,200	24,80	1 418,56
116	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	44,850	1,22	54,72
117	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,2 mm	m2	51,578	0,76	39,20
118	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	44,850	2,98	133,65
119	M	283760001700	Doska EPS 50 hr. 50 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	45,747	8,81	403,03
120	M	283760002100	Doska EPS150 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	45,747	17,62	806,06
121	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	55,000	2,27	124,85
122	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa	m3	5,693	126,80	721,87
123	K	765901321.S	Skl.A - Seperačná fólia PVC, na plné debnenie	m2	55,000	5,47	300,85
124	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	62,385	1,30	80,81

D 762 Konštrukcie tesárske 6 968,62

125	K	762331951.Sr	Odstránenie drevenej strešnej konštrukcie pre realizáciu napojenia novej plochej strešnej konštrukcie	m	20,000	89,68	1 793,60
126	K	762810027.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	55,000	27,46	1 510,30
127	K	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	129,200	4,55	587,86
128	M	6051537800	Stropnice - rezivo impregnované	m3	5,233	548,06	2 868,00
129	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	6,608	4,88	32,25
130	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	39,386	4,48	176,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 763			Konštrukcie - drevostavby				2 186,82
131	K	712290010.Sr	Zhotovenie parozábrany pre stropy SDK	m2	44,850	0,98	43,95
132	M	283230007200	Parotesná zábrana	m2	51,578	1,53	78,91
133	K	763119210.S	SDK podhľady - základný penetračný náter	m2	44,850	1,26	56,51
134	K	763133110	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm napr. Rigips 4.07.75 alebo ekvivalent	m2	44,850	42,92	1 924,96
135	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	28,230	2,46	69,45
136	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	21,813	0,60	13,04
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 117,31
137	K	764323420.S	3/k - Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách r.š. 250 mm	m	10,000	15,96	159,60
138	K	764331230.S	4/kl - Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 350 mm - Oplechovanie styku jestvujúcej strešnej krytiny so strešnou krytinou novej plochej strechy	m	10,000	27,07	270,70
139	K	764331250.S	5/kl - Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 300-450 mm - Oplechovanie styku jestvujúcej strešnej krytiny so strešnou krytinou novej plochej strechy	m	17,000	35,66	606,22
140	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	20,000	1,04	20,80
141	K	764352427.S	2/k - Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - vrátane hákov - 14ks, čelo - 2ks, hrdlo - 2ks, hrdlo-2ks, a dilatácií	m	10,000	39,18	391,80
142	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	19,650	1,43	28,10
143	K	764359211	2/kl - Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm vrátane manžiet, kolien,.....	ks	2,000	35,62	71,24
144	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	3,000	1,92	5,76
145	K	764394811.S	Demontáž podkladového pásu rš 250 mm, -0,00021t	m	19,650	1,57	30,85
146	K	764410770.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	4,000	46,71	186,84
147	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	8,900	1,92	17,09
148	K	764454453.S	1/k - Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, vrátane lemsov so zaústením, manžiet, kolien, prechodových kusov.....	m	7,000	39,16	274,12
149	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 150 mm, -0,00356t	m	9,300	1,69	15,72
150	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	20,866	1,84	38,47
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				61,27
151	K	765332810.S	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	11,000	5,57	61,27
D 766			Konštrukcie stolárske				3 798,07
152	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,600	18,27	266,74
153	M	611413302,06	1/s - 2x Okno z plastových profilov, dvojkridlove otváracé a OS s pevným stĺpikom a pevným nadsvetlíkom, rozm. 2000x1650mm zasklenie izolačným trojsklom Ug=0,6W(m2.k) + kovanie - predbežná cena	m2	6,600	298,94	1 973,00
154	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových a zasklených stien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	6,300	21,64	136,33
155	M	611730000010.S	2/s - 1x Dvere vchodové z plastových profilov, jednokridlove, otváracé, rozm.1050x2100mm, zasklené izolačným dvojsklom vč. kovania - predbežná cena	m2	2,205	597,88	1 318,33
156	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	20,900	1,80	37,62
157	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	20,900	1,80	37,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	K	766694987.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	2,000	2,24	4,48
159	K	766694988.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	1,000	3,17	3,17
160	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	37,908	0,55	20,78

D 767 Konštrukcie kovové doplnkové 1 075,00

161	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,700	10,24	519,17
162	K	767995235.S	Výroba a montáž doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	2,700	5,93	16,01
163	K	767995260.S	Výroba a montáž doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	48,000	4,73	227,04
164	M	1323366400r	1/Z - 2/Z - Kotevne prvky na kotvenie drevenej stropnice k ž.b. vencu z ohnutej pásoviny 300x100x5mm, svorníky M14-350 zo závitovej tyče pre kotvenie väznice..... - vid' výpis zámočnických výmkov	kg	50,700	5,98	303,19
165	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,695	0,90	9,59

D 771 Podlahy z dlaždíc 3 575,84

166	K	771415004.S	Montáž soklikov z keramických dlaždíc do tmelu + škárovanie	m	28,230	4,95	139,74
167	K	771574301	Zarezanie jedného radu obkladačiek alebo dlaždíc	m	28,230	4,98	140,59
168	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného, vrátane škárovania	m2	44,850	28,45	1 275,98
169	M	597740001910.S	Dlaždice keramické protišmykové - množstvo zaokrúhliť na balenia	m2	51,819	35,87	1 858,75
170	K	775413220	Montáž prechodovej lišty	ks	2,000	7,13	14,26
171	M	6119800959	Lišta prechodová	ks	2,000	11,96	23,92
172	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	34,657	3,54	122,60

D 784 Maľby 826,18

173	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	122,346	1,50	183,52
174	K	784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	44,850	1,59	71,31
175	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	122,346	1,25	152,93
176	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	122,346	3,42	418,42

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 862,97

D VRN03 Geodetické práce 307,44

177	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou a výškové merania v priebehu prác	hod	8,000	38,43	307,44
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

D VRN06 Zariadenie staveniska 555,53

178	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady, energie a chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 1%	kpl	1,000	555,53	555,53
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

13 - Rekonštrukcia a prestavba obecného úradu Ostrov

Objekt:

2 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Ostrov

ČS:

Dátum: 22. 5. 2026

Objednávateľ:

Obec Ostrov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Royaldom, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Miloš Režný

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Marián Ivana

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 286,29
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	3 286,29	23,00%	755,85	
Cena s DPH		v EUR		4 042,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Royaldom, s.r.o.
916 27 Častkovce 428
IČO: 44 590 270
IČ DPH: SK2022746154
- 44 -

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

13 - Rekonštrukcia a prestavba obecného úradu Ostrov

Objekt:

2 - Vykurovanie

Miesto:

Ostrov

Dátum:

22. 5. 2026

Objednávateľ:

Obec Ostrov

Projektant:

Miloš Režný

Zhotoviteľ:

Royaldom, s.r.o.

Spracovateľ:

Marián Ivana

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 286,29

PSV - Práce a dodávky PSV	1 757,94
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	661,77
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	349,91
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	746,26
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	927,80
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	600,55
VRN06 - Zariadenie staveniska	147,72

ROZPOČET

Stavba:

13 - Rekonštrukcia a prestavba obecného úradu Ostrov

Objekt:

2 - Vykurovanie

Miesto: Ostrov

Dátum: 22. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Ostrov

Projektant: Miloš Režný

Zhotoviteľ: Royaldom, s.r.o.

Spracovateľ: Marián Ivana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 286,29**D PSV Práce a dodávky PSV 1 757,94****D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 661,77**

1	K	733113113.S1	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky na jestv. potrubie	ks	2,000	29,58	59,16
2	K	733166430.S	Plasthliníkové potrubie predizolované v kotúčoch pre vykurovanie, hr. izolácie 26 mm, spájané lisovaním D 16 mm	m	9,000	28,52	256,68
3	K	733166432.S	Plasthliníkové potrubie predizolované v kotúčoch pre vykurovanie, hr. izolácie 26 mm, spájané lisovaním D 20 mm	m	10,000	32,95	329,50
4	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	19,000	0,81	15,39
5	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	80,24	1,04

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 349,91

6	K	734223210.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C s diaľkovým ovládaním ventilu	súb.	2,000	3,10	6,20
7	M	551280001600.S	Termostatická hlavica kvapalinová s diaľkovým ovládaním	ks	2,000	106,43	212,86
8	K	734223255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	2,000	5,76	11,52
9	M	mat 1	H - armatúra pre pripojenie telies VK 1/2"	ks	2,000	59,60	119,20
10	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	62,62	0,13

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 746,26

11	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	18,35	36,70
12	M	mat 2	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové VK 21, vxlxh 600x1200x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	278,94	557,88
13	M	mat 3	Príslušenstvo panelového radiátora (konzoly, krytky..)	ks	4,000	33,96	135,84
14	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,214	74,01	15,84

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 927,80

15	K	HZS000113.S	Prevádzková skúška, komplexná vyk. skúška	hod	24,000	31,26	750,24
16	K	HZS000213	Pomocné stavebné práce	hod	2,000	36,10	72,20
17	K	HZS000214.S	Uvedenie do prevádzky	hod	3,000	35,12	105,36

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 600,55

18	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava	eur	1,000	169,81	169,81
19	K	001300011.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinácia dodávok a prác, BOZP	eur	1,000	283,02	283,02

D VRN06 Zariadenie staveniska 147,72

20	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady, energie a chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska)	kpl	1,000	147,72	147,72
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

13 - Rekonštrukcia a prestavba obecného úradu Ostrov

Objekt:

3 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Ostrov

ČS:

Dátum: 22. 5. 2026

Objednávateľ:

Obec Ostrov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Royaldom, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Miloš Režný

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Marián Ivana

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 829,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	2 829,77	23,00%	650,85

Cena s DPH

v EUR

3 480,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Royaldom, s.r.o.
916 27 Častkovce 428
IČO: 44 590 270
IČ DPH: SK2022746154
- 44 -

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

13 - Rekonštrukcia a prestavba obecného úradu Ostrov

Objekt:

3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Ostrov

Dátum:

22. 5. 2026

Objednávateľ:

Obec Ostrov

Projektant:

Miloš Režný

Zhotoviteľ:

Royaldom, s.r.o.

Spracovateľ:

Marián Ivana

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	2 829,77
HSV - Práce a dodávky HSV	529,19
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	382,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	127,58
99 - Presun hmôt HSV	18,96
M - Práce a dodávky M	1 850,15
21-M - Elektromontáže	1 850,15
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	303,12
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	147,31
VRN06 - Zariadenie staveniska	147,31

ROZPOČET

Stavba:

13 - Rekonštrukcia a prestavba obecného úradu Ostrov

Objekt:

3 - Elektroinštalácia

Miesto: Ostrov

Dátum: 22. 5. 2026

Objednávateľ: Obec Ostrov

Projektant: Miloš Režný

Zhotoviteľ: Royaldom, s.r.o.

Spracovateľ: Marián Ivana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 829,77

D		HSV	Práce a dodávky HSV				529,19
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				382,65
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	7,500	18,18	136,35
2	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	7,500	32,84	246,30
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				127,58
3	K	973031612.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	11,000	1,28	14,08
4	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	50,000	2,19	109,50
5	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,103	2,02	0,21
6	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km - na skládku TKO - 19km	tkm	1,751	0,43	0,75
7	K	979089746.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmesi z betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek a keramiky (17 01 07)	t	0,103	29,47	3,04
D		99	Presun hmôt HSV				18,96
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,372	50,96	18,96
D		M	Práce a dodávky M				1 850,15
D		21-M	Elektromontáže				1 850,15
9	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	80,000	2,13	170,40
10	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	80,000	1,04	83,20
11	M	345710037400.S	Príchytky z PVC pre elektroinštal. rúrky D 25 mm, samozhášavé	ks	20,000	0,28	5,60
12	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	4,000	9,26	37,04
13	K	210010522.S	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na skrutky	ks	4,000	0,80	3,20
14	M	345410002600.S	Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	4,000	2,61	10,44
15	K	210011301.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6, do tehlového muriva	ks	12,000	1,34	16,08
16	M	311310002700.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm	ks	12,000	0,02	0,24
17	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	8,23	16,46
18	M	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	2,000	5,88	11,76
19	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	2,000	2,94	5,88
20	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	2,000	1,70	3,40
21	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	7,000	6,91	48,37
22	M	345520000431.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet s prepäťovou ochranou	ks	7,000	46,99	328,93
23	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	1,47	10,29
24	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	2,000	6,95	13,90
25	M	358220006900.S	Istič 1P, 16 A	ks	1,000	7,21	7,21
26	M	358220006700.S	Istič 1P, 10 A	ks	1,000	7,21	7,21
27	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED svetidla do SDK stropu, na povrch, na stenu	ks	6,000	22,28	133,68
28	M	pol.170	Svietidlo do SDK podhľadu	ks	6,000	70,80	424,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	40,000	0,65	26,00
30	M	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	40,000	0,82	32,80
31	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,73	29,20
32	M	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	40,000	1,27	50,80
33	K	PM_1	Podružný materiál (dutinky, prichytky, viazacie pásky, spojovací a ukončovací materiál, materiál pre murárske výpomoci)	sub.	1,000	373,26	373,26

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 303,12

34	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	37,89	303,12
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 147,31

D VRN06 Zariadenie staveniska 147,31

35	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady, energie a chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska)	kpl	1,000	147,31	147,31
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------